

"Утверждаю"

Главный инженер

ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго"


_____ Р.Л. Кравчук

**План подготовки
к отопительному периоду 2025-2026 гг.
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»**

г. Симферополь
2025 г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

| | г. Симферополь | Железнодорожный РТС | Киевский РТС | Центральный РТС | РТС Малых котельных | Филиал Южнобережный | Филиал в г. Джанкой | Филиал в г. Евпатория | Филиал в г. Керчь | Филиал в г. Феодосия | Филиал в г. Ялта | ИТОГО |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Ремонт котлов Приложение №1 | 37 714 295.45 | 1 489 088.00 | 33 708 490.00 | 1 346 679.17 | 1 170 038.28 | 172 660.40 | 823 765.64 | 5 084 491.07 | 25 035 747.29 | 15 157 873.00 | 3 324 676.03 | 87 313 508.88 |
| Хозяйственный | 7 283 145.45 | 1 489 088.00 | 3 277 340.00 | 1 346 679.17 | 1 170 038.28 | 172 660.40 | 823 765.64 | 5 084 491.07 | 430 789.29 | | 3 324 676.03 | 17 119 527.88 |
| Подрядный | 30 431 150.00 | | 30 431 150.00 | | | | | | 24 604 958.00 | 15 157 873.00 | | 70 193 981.00 |
| Кол-во, шт | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 28 |
| Ремонт тепловых сетей Приложение №2 | 276 670 109.25 | 17 532 949.38 | 174 310 806.93 | 84 826 352.94 | | 18 559 521.70 | 8 911 918.38 | 10 667 803.97 | 20 685 106.53 | 16 552 849.47 | 12 772 435.42 | 364 819 744.71 |
| Хозяйственный | 186 662 039.25 | 17 532 949.38 | 115 030 640.93 | 54 098 448.94 | | 18 559 521.70 | 8 911 918.38 | 10 667 803.97 | 20 685 106.53 | 16 552 849.47 | 12 772 435.42 | 274 811 674.71 |
| Подрядный | 90 008 070.00 | | 59 280 166.00 | 30 727 904.00 | | | | | | | | 90 008 070.00 |
| Кол-во, м | 15 319 | 1 358 | 8 903 | 5 058 | | 2 497 | 5 886 | 5 706 | 4 506 | 3 933 | 2 024 | 39 871 |
| Ремонт теплообменных аппаратов Приложение №3 | 18 145 086.21 | 5 329 520.00 | | 12 815 566.21 | | | | | | | 9 166 280.00 | 27 311 366.21 |
| Хозяйственный | 18 145 086.21 | 5 329 520.00 | | 12 815 566.21 | | | | | | | 9 166 280.00 | 27 311 366.21 |
| Подрядный | 0.00 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Кол-во, шт | 45 | 7 | | 38 | | | | | | | 5 | 50 |
| Ремонт насосов Приложение №4 | 5 903 092.00 | 259 040.00 | 5 540 272.00 | 103 780.00 | | | | 433 844.00 | | 274 320.00 | | 6 611 256.00 |
| Хозяйственный | 5 903 092.00 | 259 040.00 | 5 540 272.00 | 103 780.00 | | | | 433 844.00 | | 274 320.00 | | 6 611 256.00 |
| Подрядный | 0.00 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Кол-во, шт | 15 | 2 | 12 | 1 | | | | 5 | | 2 | | 22 |
| ИТОГО | 338 432 582.91 | 24 610 597.38 | 213 559 568.93 | 99 092 378.32 | 1 170 038.28 | 18 732 182.10 | 9 735 684.02 | 16 186 139.04 | 45 720 853.81 | 31 985 042.47 | 25 263 391.45 | 486 055 875.80 |
| Хозяйственный | 217 993 362.91 | 24 610 597.38 | 123 848 252.93 | 68 364 474.32 | 1 170 038.28 | 18 732 182.10 | 9 735 684.02 | 16 186 139.04 | 21 115 895.81 | 16 827 169.47 | 25 263 391.45 | 325 853 824.80 |
| Подрядный | 120 439 220.00 | 0.00 | 89 711 316.00 | 30 727 904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 604 958.00 | 15 157 873.00 | 0.00 | 160 202 051.00 |

Начальник производственно-технического отдела



В.Е. Колосов

Ремонт котлов

| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во, шт | Перечень необходимых материалов и оборудования | Ориентировочная стоимость, руб | Ориент-ный срок выполнения | Способ выполнения | Ответственный исполнитель |
|--|---|------------|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Производственное управление тепловых сетей г. Симферополя | | | | | | | |
| Железнодорожный РТС | | | | | | | |
| 1 | Ремонт котла ТВГ-8М (замена конвективной части) в котельной по ул. Железнодорожная, 13 | 1 | Конвективная часть котла ТВГ-8М - 1 шт. | 1 269 720.00 | III квартал | Хозяйственный РТС | Мединский Ю.В. |
| 2 | Ремонт котла КСВТ - 0,8 в котельной по ул. Нижнегорская, 37а г. Белогорск | 1 | Труба стальная бесшовная Ø 51×4,0 мм - 200 м. | 219 368.00 | III квартал | Хозяйственный СРМС | Мединский Ю.В. Кашпор О.В. |
| ИТОГО Железнодорожный РТС | | 2 | | 1 489 088.00 | | | |
| Киевский РТС | | | | | | | |
| 3 | Капитальный ремонт котлов ТВГ-8М в котельной по ул. Стрелковая, 91а | 2 | --- | 22 472 340.00 | III квартал | Подрядный | Мисников А.Ю. |
| 4 | Ремонт котла КВГМ-10-150 (замена конвективной части) в котельной по ул. Стрелковая, 91а | 1 | Конвективная часть котла КВГМ-10-150 - 1 шт. | 2 007 620.00 | III квартал | Хозяйственный РТС | Мисников А.Ю. |
| 5 | Ремонт котла ТВГ-8М (замена конвективной части) в котельной по пер. Северный, 17 | 1 | Конвективная часть котла ТВГ-8М - 1 шт. | 1 269 720.00 | III квартал | Хозяйственный РТС | Мисников А.Ю. |
| 6 | Капитальный ремонт котла КВГ-7,56 в котельной по ул. Радищева, 78 | 1 | --- | 7 958 810.00 | III квартал | Подрядный | Мисников А.Ю. |
| ИТОГО Киевский РТС | | 5 | | 33 708 490.00 | | | |
| Центральный РТС | | | | | | | |
| 7 | Ремонт котла КВВ-2.0 в котельной по ул. Пушкина, 44/1 | 1 | Труба ГОСТ 8734-75 Ø 51×4 мм - 315 м; Труба ГОСТ 8734-75 Ø 89×4 мм - 7 м; Труба ГОСТ 8734-75 Ø 28×3 мм - 740 м; Труба ГОСТ 8734-75 Ø 159×6 мм - 17 м; Задвижка чугунная 30ч6бр Ду-150 - 2 шт; Вентиль фланцевый 15кч16п - 3 шт; Вентиль муфтовый 15кч33п - 4 шт; Лист ГОСТ 19903-2015 марка стали Ст20, толщина 4 мм - 998,40 кг; Теплоизоляция - 32 м ² . | 915 889.88 | III квартал | Хозяйственный СРМС | Анисимов К.В. Кашпор О.В. |

| | | | | | | | |
|--|---|-----------|---|----------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|
| 8 | Ремонт котла НИИСТУ-5 в котельной по пер. Заводской, 52 | 1 | Труба ГОСТ 8732-78 Ø76×4 мм - 88 м; Труба ГОСТ 8732-78 Ø108×4 мм - 11 м; Труба ГОСТ 8732-78 Ø159×6 мм - 4 м; Лист ГОСТ 19903-2015 марка стали Ст20, толщина 4 мм - 290 кг; Лист ГОСТ 19903-2015 марка стали Ст20, толщина 8 мм - 16 кг; Лист ГОСТ 19903-2015 марка стали Ст20, толщина 24 мм - 40 кг; Кирпич огнеупорный - 2500 шт; Кирпич красный - 2400 шт; Мертель - 0.7 т; Песок речной - 0.8 т; Цемент М400 - 100 кг; Асбест листовой 6 мм - 60 кг; Шнур асбестовый 20 мм - 20 кг; Стекло жидкое - 10 кг; Заполнитель шамотный - 0.4 т. | 430 789.29 | III квартал | Хозяйственный СРМС | Анисимов К.В. Кашпор О.В. |
| ИТОГО Центральный РТС | | 2 | | 1 346 679.17 | | | |
| РТС Малых котельных | | | | | | | |
| 9 | Замена котлов в котельной ул. Киевская, 153в | 2 | Wiesberg Tesis PRO N 115 или аналог - 2 шт. | 1 170 038.28 | II квартал | Хозяйственный РТС | Павлюк А.А. |
| ИТОГО РТС Малых котельных | | 2 | | 1 170 038.28 | | | |
| ИТОГО производственное управление тепловых сетей г. Симферополя | | 11 | | 37 714 295.45 | | | |
| Филиал Южнобережный | | | | | | | |
| 10 | Ремонт котла ДКВр-10/13 котельной по ул. Лесная, 1 г. Алушта | 1 | --- | --- | II квартал | Хозяйственный филиал | Сердюков Г.Н. |
| 11 | Ремонт котла Е-1.0-9 М-2 ул. Туристов, 3 г. Алушта | 1 | Труба стальная бесшовная Ø 51x2,5 мм - 220 м. | 172 660.40 | III квартал | Хозяйственный филиал | Сердюков Г.Н. |
| ИТОГО Филиал Южнобережный | | 2 | | 172 660.40 | | | |
| Филиал в г. Джанкой | | | | | | | |
| 12 | Замена котла ТГ-3 в котельной по ул. Интернациональная, 62а г. Джанкой | 1 | Котел ТГ-3 или аналог - 1 шт. | 823 765.64 | III квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. |
| ИТОГО Филиал в г. Джанкой | | 1 | | 823 765.64 | | | |
| Филиал в г. Евпатория | | | | | | | |
| 13 | Ремонт котла ДКВр-20/13 в котельной по ул. Интернациональная, 135а г. Евпатория | 1 | Труба стальная бесшовная Ø 51x2,5 мм - 2600 м. | 2 244 585.20 | III квартал | Хозяйственный СРМС | Кашпор О.В. Кузнецов А.А. |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|---|---------------------|-------------|----------------------|---------------|
| 14 | Ремонт котла Универсал-6 котельной по ул. Больничной, 8а г. Евпатория | 2 | 1. Пакет чугунных секций котла: - секция крайняя - 8 шт (материал СЧ 15 ГОСТ 1412-85); - секция средняя - 52 шт (материал СЧ 15 ГОСТ 1412-85). 2. Топка экономайзера из стальных труб: - топочная панель - 4 шт (труба 100×100×6 мм ГОСТ 8639-68 1154 кг) Труба квадратная 100×100×6 мм сталь 20 ГОСТ 1050-88 - 54,2 м; - боковая панель - 4 шт (труба Ø 57×3,5 мм ГОСТ 8732-78 Б20 ГОСТ 8731-74) Труба Ø 57×3,5 мм сталь 10 ГОСТ 1050-88 - 56 м. 3. Клапан рычажный предохранительный 17с28нж ТУ 26-07-345-85 - 2 шт. 4. Газоход комплект (сварной ст 3) - 2 шт. 5. Тройник под клапан рычажный предохранительный (чугунный, Ø 80 мм) - 2 шт. 6. Рама несущая сварная - 2 шт. 7. Плита передняя топки экономайзера (чугунная, СЧ-10 ГОСТ 1412-85) - 2 шт. 8. Комплект ниппелей (2 комплекта) - 112 шт. 9. Кирпич огнеупорный - 1000 шт. 10. Картон асбестовый - 140 м ² . | 1 547 538.00 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. |
| 15 | Ремонт котлов НИИСТУ-5 в котельной по ул. Линейная, 5 г. Евпатория | 2 | Труба ГОСТ 8732-78 Ø76×4 мм - 176 м; Труба ГОСТ 8732-78 Ø108×4 мм - 22 м; Труба ГОСТ 8732-78 Ø159×6 мм - 8 м; Лист ГОСТ 19903-2015 марка стали Ст20, толщина 4 мм - 580 кг; Лист ГОСТ 19903-2015 марка стали Ст20, толщина 8 мм - 32 кг; Лист ГОСТ 19903-2015 марка стали Ст20, толщина 24 мм - 80 кг; Кирпич огнеупорный - 5000 шт; Кирпич красный - 4800 шт; Мертель - 1,4 т; Песок речной - 1,3 т; Цемент М400 - 200 кг; Асбест листовой 6 мм - 120 кг; Шнур асбестовый 20 мм - 40 кг; Стекло жидкое - 20 кг; Заполнитель шамотный - 0.8 т. | 861 578.58 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. |
| 16 | Ремонт котла НИИСТУ-5 в котельной по ул. Толстого, 75 г. Евпатория | 1 | Труба ГОСТ 8732-78 Ø76×4 мм - 88 м; Труба ГОСТ 8732-78 Ø108×4 мм - 11 м; Труба ГОСТ 8732-78 Ø159×6 мм - 4 м; Лист ГОСТ 19903-2015 марка стали Ст20, толщина 4 мм - 290 кг; Лист ГОСТ 19903-2015 марка стали Ст20, толщина 8 мм - 16 кг; Лист ГОСТ 19903-2015 марка стали Ст20, толщина 24 мм - 40 кг; Кирпич огнеупорный - 2500 шт; Кирпич красный - 2400 шт; Мертель - 0.7 т; Песок речной - 0.8 т; Цемент М400 - 100 кг; Асбест листовой 6 мм - 60 кг; Шнур асбестовый 20 мм - 20 кг; Стекло жидкое - 10 кг; Заполнитель шамотный - 0.4 т. | 430 789.29 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. |
| ИТОГО Филиал в г. Евпатория | | 6 | | 5 084 491.07 | | | |
| Филиал в г. Керчь | | | | | | | |
| 17 | Капитальный ремонт котла ДКВр-10/13 в котельной по ул. Кирова, 79 в г. Керчь | 1 | --- | 14 676 890.00 | III квартал | Подрядный | Ильев Д.А. |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------|
| 18 | Капитальный ремонт котла ДКВр-6,5/13 в котельной по ул. Вокзальное шоссе, 46 в г. Керчь | 1 | --- | 9 928 068.00 | III квартал | Подрядный | Ильев Д.А. |
| 19 | Ремонт котла НИИСТу-5 котельной по ул. Пролетарская, 15 г. Керчь | 1 | Труба ГОСТ 8732-78 Ø76×4 мм - 88 м; Труба ГОСТ 8732-78 Ø108×4 мм - 11 м; Труба ГОСТ 8732-78 Ø159×6 мм - 4 м; Лист ГОСТ 19903-2015 марка стали Ст20, толщина 4 мм - 290 кг; Лист ГОСТ 19903-2015 марка стали Ст20, толщина 8 мм - 16 кг; Лист ГОСТ 19903-2015 марка стали Ст20, толщина 24 мм - 40 кг; Кирпич огнеупорный - 2500 шт; Кирпич красный - 2400 шт; Мертель - 0.7 т; Песок речной - 0.8 т; Цемент М400 - 100 кг; Асбест листовой 6 мм - 60 кг; Шнур асбестовый 20 мм - 20 кг; Стекло жидкое - 10 кг; Заполнитель шамотный - 0.4 т. | 430 789.29 | III квартал | Хозяйственный филиал | Ильев Д.А. |
| ИТОГО Филиал в г. Керчь | | 3 | | 25 035 747.29 | | | |
| Филиал в г. Феодосия | | | | | | | |
| 20 | Капитальный ремонт котла КВГМ-20-150 в котельной по ул. Челнокова, 26 в г. Феодосия | 1 | --- | 15 157 873.00 | III квартал | Подрядный | Филимонов С.А. |
| ИТОГО Филиал в г. Феодосия | | 1 | | 15 157 873.00 | | | |
| Филиал в г. Ялта | | | | | | | |
| 21 | Ремонт котла КВ-Г-5,2-115СН котельной по ул. Ломоносова, 55 г. Ялта | 1 | Труба ГОСТ 8732-78 Ø22×2 мм - 740 м; Труба ГОСТ 8732-78 Ø32×3 мм - 1500 м; Труба ГОСТ 8732-78 Ø89×4 мм - 120 м; Труба ГОСТ 8732-78 Ø108×4 мм - 120 м; Труба ГОСТ 8732-78 Ø133×4 мм - 40 м; Отвод Ø89 мм - 80 шт; Отвод Ø108 мм - 40 шт; Отвод Ø133 мм - 20 шт; Отвод Ø159 мм - 32 шт; Фланец Ø 50 мм - 20 шт; Фланец Ø 80 мм - 84 шт; Фланец Ø 100 мм - 40 шт; Фланец Ø 125 мм - 16 шт; Фланец Ø 150 мм - 40 шт; Лист ГОСТ 19903-2015 толщина 3 мм - 120 м2; Лист ГОСТ 19904-90 толщина 1,5 мм - 140 м2; Швеллер №10 - 56 м; Болт М14 600 мм - 40 кг; Болт М16 75 мм - 148 кг; Болт М 20 80 мм - 60 кг; Гайка М14 - 14 кг; Гайка М16 - 50 кг; Гайка М20 - 20 кг; Задвижка газовая Ø 80 мм - 4 шт; Задвижка Ø 150 мм - 4 шт; Резьба 1" - 84 шт; Вентиль полнопроходной Ø 25 мм - 42 шт; Сетка рабица 15×15 мм - 120 м2; Проволока 6 мм - 120 м; Совелит - 120 м2; Шнур асбестовый - 20 кг. | 2 032 305.16 | III квартал | Хозяйственный филиал | Артеменко Д.С. |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------|
| 22 | Ремонт котла НИИСТу-5 в котельной по ул. Дзержинского, 3 г. Ялта | 1 | Труба ГОСТ 8732-78 Ø76×4 мм - 88 м; Труба ГОСТ 8732-78 Ø108×4 мм - 11 м; Труба ГОСТ 8732-78 Ø159×6 мм - 4 м; Лист ГОСТ 19903-2015 марка стали Ст20, толщина 4 мм - 290 кг; Лист ГОСТ 19903-2015 марка стали Ст20, толщина 8 мм - 16 кг; Лист ГОСТ 19903-2015 марка стали Ст20, толщина 24 мм - 40 кг; Кирпич огнеупорный - 2500 шт; Кирпич красный - 2400 шт; Мертель - 0.7 т; Песок речной - 0.8 т; Цемент М400 - 100 кг; Асбест листовой 6 мм - 60 кг; Шнур асбестовый 20 мм - 20 кг; Стекло жидкое - 10 кг; Заполнитель шамотный - 0.4 т. | 430 789.29 | III квартал | Хозяйственный филиал | Артеменко Д.С. |
| 23 | Ремонт котла НИИСТу-5 котельной по ул. Советская, 11а пгт. Симеиз | 1 | Труба ГОСТ 8732-78 Ø76×4 мм - 88 м; Труба ГОСТ 8732-78 Ø108×4 мм - 11 м; Труба ГОСТ 8732-78 Ø159×6 мм - 4 м; Лист ГОСТ 19903-2015 марка стали Ст20, толщина 4 мм - 290 кг; Лист ГОСТ 19903-2015 марка стали Ст20, толщина 8 мм - 16 кг; Лист ГОСТ 19903-2015 марка стали Ст20, толщина 24 мм - 40 кг; Кирпич огнеупорный - 2500 шт; Кирпич красный - 2400 шт; Мертель - 0.7 т; Песок речной - 0.8 т; Цемент М400 - 100 кг; Асбест листовой 6 мм - 60 кг; Шнур асбестовый 20 мм - 20 кг; Стекло жидкое - 10 кг; Заполнитель шамотный - 0.4 т. | 430 790.29 | III квартал | Хозяйственный филиал | Артеменко Д.С. |
| 24 | Ремонт котла НИИСТу-5 котельной по ул. Ганского, 57 пгт. Симеиз | 1 | Труба ГОСТ 8732-78 Ø76×4 мм - 88 м; Труба ГОСТ 8732-78 Ø108×4 мм - 11 м; Труба ГОСТ 8732-78 Ø159×6 мм - 4 м; Лист ГОСТ 19903-2015 марка стали Ст20, толщина 4 мм - 290 кг; Лист ГОСТ 19903-2015 марка стали Ст20, толщина 8 мм - 16 кг; Лист ГОСТ 19903-2015 марка стали Ст20, толщина 24 мм - 40 кг; Кирпич огнеупорный - 2500 шт; Кирпич красный - 2400 шт; Мертель - 0.7 т; Песок речной - 0.8 т; Цемент М400 - 100 кг; Асбест листовой 6 мм - 60 кг; Шнур асбестовый 20 мм - 20 кг; Стекло жидкое - 10 кг; Заполнитель шамотный - 0.4 т. | 430 791.29 | III квартал | Хозяйственный филиал | Артеменко Д.С. |
| ИТОГО Филиал в г. Ялта | | 4 | | 3 324 676.03 | | | |
| ИТОГО ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" | | 28 | | 87 313 508.88 | | | |

Начальник производственно-технического отдела



В.Е. Колосов

Ремонт тепловых сетей

| № п/п | Наименование участка тепловых сетей | Способ прокладки | Наружный диаметр трубы, мм | Длина трубы, п.м | Перечень необходимых материалов | Ориентировочная стоимость, руб | Ориент-ный срок выполнения | Способ выполнения | Ответственный исполнитель |
|--|--|------------------|----------------------------|------------------|--|--------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| Производственное управление тепловых сетей г. Симферополя | | | | | | | | | |
| Железнодорожный РТС | | | | | | | | | |
| 1 | Котельная бул. Ленина, 5/7 пер. Галерейный от ТК-22 до ул. А. Невского, 29а | Подземный | 325 | 224 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 325 мм - 134 м; Труба стальная Ø 325 мм - 90 м; Отвод стальной Ø 325 мм - 6 шт; КЗС (Т) 325/450 ППУ-ПЭ - 16 шт; Задвижка 3чббр 300 мм - 2 шт. | 1 924 365.40 | II квартал | Хозяйственный РТС | Мединский Ю.В. |
| 2 | Котельная бул. Ленина, 5/7 от ЦТП по ул. Толстого, 2 до ТК-2 по ул. Дыбенко, 50 | Подземный | 110 | 200 | Труба Изопрофлекс-95А 110/145 - 200 м; Пресс-фитинг под сварку 110 - 4 шт. | 3 663 706.76 | II квартал | Хозяйственный РТС | Мединский Ю.В. |
| 3 | Котельная бул. Ленина, 5/7 от ТК-8 по ул. Александра Невского, 17 до ТК-5 по ул. Александра Невского, 15 | Подземный | 90 | 140 | Труба Изопрофлекс-95А 90/125 - 140 м; Пресс-фитинг под сварку 90 - 8 шт. | 2 037 308.04 | II квартал | Хозяйственный РТС | Мединский Ю.В. |
| 4 | Котельная ул. Спортивная, 1 п. Аграрное по ул. Спортивная, 11 | Надземный | 57 | 54 | Труба стальная ППУ-ОЦ Ø 57 мм - 54 м; Труба стальная ППУ-ОЦ Ø 76 мм - 160 м; Отвод стальной ППУ-ОЦ Ø 57 мм - 6 шт; Отвод стальной ППУ-ОЦ Ø 76 мм - 12 шт; КЗС(Ц) 57/140 ППУ-ОЦ - 12 шт; КЗС(Ц) 76/160 ППУ-ОЦ - 24 шт. | 457 409.32 | II квартал | Хозяйственный РТС | Мединский Ю.В. |
| | | | 76 | 160 | | | | | |
| 5 | Котельная ул. Луначарского, 54е г. Белогорск по ул. Луначарского, 50 | Подземный | 219 | 200 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 219 мм - 200 м; Отвод стальной Ø 219 мм - 6 шт; Отвод стальной Ø 108 мм - 4 шт. | 1 232 060.12 | II квартал | Хозяйственный РТС | Мединский Ю.В. |
| 6 | Котельная ул. Луначарского, 54е г. Белогорск ул. Нижнегорская, 97-101 | Подземный | 125 | 180 | Труба Изопрофлекс-А 125/160 - 180 м; Пресс-фитинг под сварку 125 - 4 шт. | 4 071 720.68 | III квартал | Хозяйственный РТС | Мединский Ю.В. |
| 7 | Котельная ул. Узловая, 9 ул. Героев Сталинграда, 21 (переход через улицу) | Подземный | 426 | 200 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 426 мм - 200 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 426 мм - 6 шт; | 4 146 379.06 | II квартал | Хозяйственный РТС | Мединский Ю.В. |
| ИТОГО Железнодорожный РТС | | | | 1 358 | | 17 532 949.38 | | | |
| Киевский РТС | | | | | | | | | |
| 8 | Котельная ул. Стрелковая, 91а к д/с Грибочек по ул. Ростовская улица, 20 | Подземный | 75 | 220 | Труба KORDFLEX 75/125 - 220 м; Фитинг обжимной под сварку 75 - 4 шт. | 3 999 193.64 | II квартал | Хозяйственный РТС | Мисников А.Ю. |
| 9 | Котельная ул. Стрелковая, 91а от ТК-91 по ул. Киевская, 127 до ж/д по ул. Полевая, 95/1 | Подземный | 63 | 120 | Труба Изопрофлекс-115 А 63/110 - 120 м; Пресс-фитинг с ПВ под сварку 63 - 4 шт. | 1 378 891.32 | III квартал | Хозяйственный РТС | Мисников А.Ю. |
| 10 | Котельная ул. Стрелковая, 91а от ТК-31 по ул. Ростовская, 14 до ж/д по ул. Киевская, 137 | Подземный | 273 | 1120 | --- | 59 280 166.00 | III квартал | Подрядный | Мисников А.Ю. |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----|-----|--|---------------|-------------|----------------------|---------------|
| 11 | Котельная ул. Стрелковая, 91а ул. Дорожная, 2а, ул. Полевая, 95/1, 109, ул. Киевская, 127, 129, 131 | Подземный | 50 | 10 | Труба Изопрофлекс-115 А 50/100 - 10 м; Труба Изопрофлекс-115 А 75/125 - 90 м; Труба Изопрофлекс-115 А 90/145 - 90 м; Труба Изопрофлекс-115 А 110/160 - 100 м; Труба Изопрофлекс-115 А 125/180 - 260 м; Пресс-фитинг под сварку 50 - 4 шт; Пресс-фитинг под сварку 75 - 12 шт; Пресс-фитинг под сварку 90 - 4 шт; Пресс-фитинг под сварку 110 - 4 шт; Пресс-фитинг под сварку 125 - 12 шт. | 11 817 990.74 | III квартал | Хозяйственный РТС | Мисников А.Ю. |
| | | | 75 | 90 | | | | | |
| | | | 90 | 90 | | | | | |
| | | | 110 | 100 | | | | | |
| | | | 125 | 260 | | | | | |
| 12 | Котельная ул. М. Залки, 9а от ЦТП по ул. М. Залки, 9а до ТК-17 | Надземный | 273 | 520 | Труба стальная ППУ-ОЦ Ø 273 мм - 480 м; Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 273 мм - 40 м; Труба стальная ППУ-ОЦ Ø 159 мм - 258 м; Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 159 мм - 36 м; Труба стальная ППУ-ОЦ Ø 108 мм - 258 м; Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 36 м; Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 89 мм - 12 м; Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 57 мм - 6 м; Отвод стальной ППУ-ОЦ Ø 273 мм - 40 шт; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 273 мм - 10 шт; Отвод стальной ППУ-ОЦ Ø 159 мм - 24 шт; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 159 мм - 10 шт; Отвод стальной ППУ-ОЦ Ø 108 мм - 24 шт; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 10 шт; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 89 мм - 8 шт; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 57 мм - 6 шт; КЗС (Т) 273/400 ППУ-ОЦ - 150 шт; КЗС (Т) 273/400 ППУ-ПЭ - 16 шт; КЗС (Т) 159/250 ППУ-ОЦ - 66 шт; КЗС (Т) 159/250 ППУ-ПЭ - 16 шт; КЗС (Т) 108/180 ППУ-ОЦ - 66 шт; КЗС (Т) 108/180 ППУ-ПЭ - 16 шт; КЗС (Т) 89/125 ППУ-ПЭ - 10 шт; КЗС (Т) 57/125 ППУ-ПЭ - 10 шт; Задвижка 30с41нж 250 мм - 4 шт; Задвижка 30с41нж 150 мм - 4 шт; Задвижка 30с41нж 100 мм - 3 шт; Задвижка 30с41нж 80 мм - 3 шт; Задвижка 30с41нж 50 мм - 2 шт. | 10 917 000.36 | III квартал | Хозяйственный РТС | Мисников А.Ю. |
| | | | 159 | 294 | | | | | |
| | | | 108 | 294 | | | | | |
| | | | 89 | 12 | | | | | |
| | | | 57 | 6 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----|-----|---|---------------|-------------|----------------------|---------------|
| 13 | Котельная пер. Северный, 17 от ЦТП по ул. Киевская, 83а до ж/д по ул. Киевская, 83 | Подземный | 110 | 80 | Труба Изопрофлекс-115 А 110/160 - 80 м; Труба Изопрофлекс-75 А 90/125- 40 м; Труба Изопрофлекс-75 А 63/100 - 40 м; Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 110 - 4 шт; Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 90 - 2 шт; Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 63 - 2 шт. | 2 707 232.98 | III квартал | Подрядный | Мисников А.Ю. |
| | | | 90 | 40 | | | | | |
| | | | 63 | 40 | | | | | |
| 14 | Котельная пер. Северный, 17 от МКД по ул. Лермонтова, 12 до МКД по пр. Победы, 30 | Подземный | 110 | 180 | Труба Изопрофлекс-115 А 110/160 - 180 м; Труба Изопрофлекс-75 А 90/125- 90 м; Труба Изопрофлекс-75 А 50/90 - 90 м; Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 110 - 8 шт; Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 90 - 2 шт; Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 50 - 2 шт. | 5 844 003.24 | III квартал | Подрядный | Мисников А.Ю. |
| | | | 90 | 90 | | | | | |
| | | | 50 | 90 | | | | | |
| 15 | Котельная ул. Алтайская, 2а к ж/д по ул. Куйбышева, 91 | Подземный | 75 | 102 | Труба Изопрофлекс-115 А 75/125 - 40 м; Труба Изопрофлекс-115 А 90/145 - 20 м; Труба Изопрофлекс-115 А 110/160 - 104 м; Труба Изопрофлекс-75 А 75/110 - 62 м; Труба Изопрофлекс-75 А 90/125 - 62 м; Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 75 - 14 шт; Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 90 - 6 шт; Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 110 - 10 шт. | 5 159 402.32 | II квартал | Хозяйственный РТС | Мисников А.Ю. |
| | | | 90 | 82 | | | | | |
| | | | 110 | 104 | | | | | |
| 16 | Котельная ул. Алтайская, 2а к ж/д по ул. Хабаровская, 48 | Подземный | 63 | 52 | Труба Изопрофлекс-115 А 63/110 - 52 м; Труба Изопрофлекс-115 А 110/160 - 294 м; Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 110 - 4 шт; Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 125 - 8 шт. | 7 500 052.42 | III квартал | Хозяйственный РТС | Мисников А.Ю. |
| | | | 110 | 294 | | | | | |
| 17 | Котельная ул. Алтайская, 2а к ж/д по ул. Куйбышева, 153 | Подземный | 75 | 44 | Труба Изопрофлекс-115 А 110/160 - 88 м; Труба Изопрофлекс-75 А 75/110 - 44 м; Труба Изопрофлекс-75 А 110/145 - 44 м; Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 75 - 2 шт; Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 110 - 6 шт. | 3 266 243.60 | III квартал | Хозяйственный РТС | Мисников А.Ю. |
| | | | 110 | 132 | | | | | |
| 18 | Котельная ул. Тургенева, 11а ул. Тургенева, 52 от ТК-21 до ТК-25 | Подземный | 273 | 224 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 273 мм - 224 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 273 мм - 2 шт. | 2 051 865.86 | II квартал | Хозяйственный РТС | Мисников А.Ю. |
| 19 | Котельная ул. Тургенева, 11а к ж/д по ул. Фрунзе (Фрунзенский массив) | Подземный | 40 | 38 | Труба Изопрофлекс-А 40/75 - 38 м; Труба Изопрофлекс-А 75/110 - 226 м; Труба Изопрофлекс-А 90/125 - 460 м; Труба Изопрофлекс-А 110/145 - 280 м; Пресс-фитинг с ПВ под сварку 40 - 8 шт; Пресс-фитинг с ПВ под сварку 75 - 8 шт; Пресс-фитинг с ПВ под сварку 90 - 4 шт; Пресс-фитинг с ПВ под сварку 110 - 8 шт; Пресс-муфта с ПВ 90 - 2 шт. | 14 515 888.52 | III квартал | Хозяйственный РТС | Мисников А.Ю. |
| | | | 75 | 226 | | | | | |
| | | | 90 | 460 | | | | | |
| | | | 110 | 280 | | | | | |
| 20 | Котельная ул. Тургенева, 11а к ж/д по ул. Тургенева, 14 | Подземный | 90 | 110 | Труба Изопрофлекс-115 А 90/145 - 110 м; Пресс-фитинг с ПВ под сварку 90 - 4 шт. | 2 123 303.32 | III квартал | Хозяйственный РТС | Мисников А.Ю. |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|--------------|-----|--|---------------|-------------|----------------------|---------------|
| 21 | Котельная пер. Фруктовый, 13 на территории котельной | Подземный | 426 | 48 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 426 мм - 48 м. | 901 799.52 | III квартал | Хозяйственный РТС | Мисников А.Ю. |
| 22 | Котельная пер. Фруктовый, 13 от ТК-1-13 до ТК 1-92 по ул. Тренева | Подземный | 125 | 381 | Труба Изопрофлекс-115А 125/180 - 381 м; Пресс-фитинг под сварку 125 - 8 шт; Пресс-муфта с ПВ 125 - 4 шт. | 9 286 901.83 | III квартал | Хозяйственный РТС | Мисников А.Ю. |
| 23 | Котельная ул. Радищева, 78 к ж/д по ул. Вернадского, 141 - 157, ул. Гончарова, 10 - 12, ул. Мира, 6 | Подземный | 50 | 300 | Труба Изопрофлекс-А 50/90 - 300 м; | 13 017 962.74 | II квартал | Хозяйственный РТС | Мисников А.Ю. |
| | | | 75 | 730 | Труба Изопрофлекс-А 75/110 - 730 м; Труба Изопрофлекс-А 90/125 - 160 м; | | | | |
| | | | 90 | 160 | Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 50 - 24 шт; Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 75 - 24 шт; Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 90 - 4 шт. | | | | |
| 24 | Котельная ул. Радищева, 78 от ж/д по ул. Радищева, 80 до котельной по ул. Родионова, 5а | Наземный | 219 | 614 | Труба стальная ППУ-ОЦ Ø 273 мм - 570 м; Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 273 мм - 44 м; Отвод стальной ППУ-ОЦ Ø 273 мм - 28 шт; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 273 мм - 4 шт. | 6 472 142.52 | III квартал | Хозяйственный РТС | Мисников А.Ю. |
| 25 | Котельная пр. Кирова, 47а Общественная территория Детского парка ул. Киевская, 51-52/ул. Шмидта, 10а | Подземный | 40 | 90 | Труба Изопрофлекс-А 40/75 - 90 м; | 14 070 766.00 | II квартал | Хозяйственный РТС | Мисников А.Ю. |
| | | | 50 | 76 | Труба Изопрофлекс-А 50/90 - 76 м; Труба Изопрофлекс-А 75/110 - 80 м; | | | | |
| | | | 75 | 80 | Труба Изопрофлекс-А 90/125 - 100 м; Труба Изопрофлекс-А 110/145 - 520 м; | | | | |
| | | | 90 | 100 | Пресс-фитинг с ПВ под сварку 40 - 4 шт; Пресс-фитинг с ПВ под сварку 50 - 8 шт; Пресс-фитинг с ПВ под сварку 75 - 4 шт; | | | | |
| | | | 110 | 520 | Пресс-фитинг с ПВ под сварку 90 - 4 шт; Пресс-фитинг с ПВ под сварку 110 - 14 шт; Пресс-муфта с ПВ 110 - 6 шт. | | | | |
| ИТОГО Киевский РТС | | | 8 903 | | 174 310 806.93 | | | | |
| Центральный РТС | | | | | | | | | |
| 26 | Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а от ЦТП по ул. Дружбы, 66 до ж/д по ул. 1-й Конной Армии, 74а (ГВС) | Подземный | 50 | 175 | Труба Изопрофлекс-75 А 50/900 - 175 м; | 2 574 895.86 | II квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |
| | | | 75 | 175 | Труба Изопрофлекс-75 А 75/110 - 175 м; Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 50 - 2 шт; Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 75 - 4 шт. | | | | |
| 27 | Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а к ж/д ул. 1-й Конной Армии, 17а | Подземный | 75 | 240 | Труба Изопрофлекс-А 75/110 - 160 м; Труба Изопрофлекс-75 А 75/110 - 80 м; | 3 031 559.86 | II квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |
| | | | 50 | 80 | Труба Изопрофлекс-А 50/90 - 80 м; Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 75 - 6 шт; Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 50 - 2 шт. | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----|-----|---|---------------|-------------|--------------------|---------------|
| 28 | Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а от ЦТП ул. Аральская, 71/88, 69, 67, ул. Залеская, 91, 89, 87, 85, 83 (ГВС) | Подземный | 50 | 90 | Труба Изопрофлекс-75 А 50/90 - 90 м; Труба Изопрофлекс-75 А 63/100 - 90 м; Труба Изопрофлекс-75 А 75/110 - 510 м; Труба Изопрофлекс-75 А 90/125- 120 м; Труба Изопрофлекс-75 А 125/160 - 140 м; Труба Изопрофлекс-75 А 140/180 - 250 м; Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 50 - 10 шт; Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 63 - 10 шт; Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 75 - 32 шт; Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 90 - 8 шт; Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 125 - 12 шт; Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 140 - 12 шт. | 16 719 696.18 | III квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |
| | | | 63 | 90 | | | | | |
| | | | 75 | 510 | | | | | |
| | | | 90 | 120 | | | | | |
| | | | 125 | 140 | | | | | |
| | | | 140 | 250 | | | | | |
| 29 | Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а к д/с № 88 по ул. Аральская, 69а | Подземный | 50 | 360 | Труба КОРДФЛЕКС 50/100 - 180 м; Труба Изопрофлекс-75 А 50/90 - 180 м; Фитинг обжимной под сварку 50 - 4 шт; Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 50 - 4 шт. | 3 120 508.24 | III квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |
| 30 | Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а ул. Залеская от ТК-7а до ТК-8 | Подземный | 273 | 528 | --- | 30 727 904.00 | III квартал | Подрядный | Анисимов К.В. |
| 31 | Котельная ул. Аэрофлотская, 18 от котельной до ж/д по пер. Заводской, 29б | Надземный | 219 | 540 | Труба стальная ППУ-ОЦ Ø 219 мм - 540 м; Отвод стальной ППУ-ОЦ Ø 219 мм - 46 шт; КЗС (Т) 219/315 ППУ-ОЦ - 160 шт; Задвижка 30с41нж 200 мм - 2 шт. | 5 147 218.74 | III квартал | Хозяйственный СРМС | Кашпор О.В. |
| 32 | Котельная пер. Батумский, 2 от ЦТП по ул. Крымских Партизан, 4б до ж/д по ул. Трубаченко, 5, 7 (ГВС) | Подземный | 90 | 200 | Труба Изопрофлекс-75 А 75/110 - 200 м; Труба Изопрофлекс-75 А 50/90 - 200 м; Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 75 - 8 шт; Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 50 - 8 шт. | 3 080 477.84 | III квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |
| | | | 50 | 200 | | | | | |
| 33 | Котельная ул. Коммунальная, 69 к зданию МВД по ул. Балаклавская, 68а | Подземный | 110 | 400 | Труба Изопрофлекс-115 А 110/160 - 400 м; Пресс-фитинг под сварку 110 - 4 шт; Пресс-муфта с ПВ 110 - 2 шт. | 9 405 518.00 | III квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |
| 34 | Котельная ул. Сергеева-Ценского, 4 от пр. Кирова, 25 до ж/д по ул. Большевикская, 24 | Подземный | 110 | 170 | Труба Изопрофлекс-115 А 110/160 - 170 м; Пресс-фитинг под сварку 110 - 4 шт. | 3 956 568.26 | III квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |
| 35 | Котельная ул. Сергеева-Ценского, 4 ул. Петропавловская, 5 | Подземный | 50 | 52 | Труба Изопрофлекс-115 А 50/100 - 52 м; Пресс-фитинг под сварку 50 - 4 шт. | 473 326.52 | III квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |
| 36 | Котельная ул. Сергеева-Ценского, 4 от ТК-134 до ТК-135 по ул. Большевикская, 24 | Подземный | 110 | 80 | Труба Изопрофлекс-115 А 110/160 - 80 м; Пресс-фитинг под сварку 110 - 4 шт. | 1 917 172.76 | III квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |
| 37 | Котельная ул. Сергеева-Ценского, 4 ул. Большевикская, 2б | Подземный | 75 | 100 | Труба Изопрофлекс-115 А 75/125 - 100 м; Пресс-фитинг под сварку 75 - 4 шт. | 1 481 183.80 | III квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----|---------------|---|-----------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| 38 | Котельная ул. Сергеева-Ценского, 4 ул. Сергеева-Ценского, 4 | Подземный | 219 | 32 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 219 мм - 32 м. | 194 578.24 | III квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |
| 39 | Котельная бул. Ленина, 5/7 ул. А. Невского, 1 | Подземный | 219 | 220 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 219 мм - 220 м. | 1 337 725.40 | III квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |
| 40 | Котельная бул. Ленина, 5/7 ул. Ушинского, 6 | Подземный | 219 | 90 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 219 мм - 90 м. | 547 251.30 | III квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |
| 41 | Котельная ул. Дзюбанова, 9 ул. Горького, 9 (подключение Театра Кукол) | Подземный | 133 | 216 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 133 мм - 216 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 133 мм - 14 шт; КЗС (Т) 133/225 ППУ-ПЭ - 76 шт; Задвижка 30с41нж 200 мм - 2 шт; Задвижка 30с41нж 125 мм - 2 шт. | 1 110 767.94 | II квартал | Хозяйственный СРМС | Кашпор О.В. |
| ИТОГО Центральный РТС | | | | 5 058 | | 84 826 352.94 | | | |
| ИТОГО Производственное управление тепловых сетей г. Симферополя | | | | 15 319 | | 276 670 109.25 | | | |
| Филиал Южнобережный | | | | | | | | | |
| 42 | г. Алушта, от ЦТП ул. Красноармейская, 9 до ул. Платановой, 8 | Подземный | 108 | 618 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 618 м; Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 133 мм - 162 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 34 шт; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 133 мм - 10 шт; КЗС (Т) 108/180 ППУ-ПЭ - 168 шт; КЗС (Т) 133/225 ППУ-ПЭ - 47 шт. | 2 493 056.29 | II квартал | Хозяйственный филиал | Сердюков Г.Н. |
| | | | 133 | 162 | | | | | |
| 43 | г. Алушта, от пер. Заводского, 6 до пер. Заводского, 6/2 | Надземный | 57 | 280 | Труба стальная Ø 57 мм - 280 м; Отвод стальной Ø 57 мм - 24 шт. | 95 854.56 | III квартал | Хозяйственный филиал | Сердюков Г.Н. |
| 44 | г. Алушта, от ТК-371 до ТК- 372 пер. Иванова, 7 | Подземный | 108 | 96 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 96 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 4 шт; КЗС (Т) 108/180 ППУ-ПЭ - 24 шт. | 269 992.84 | III квартал | Хозяйственный филиал | Сердюков Г.Н. |
| 45 | г. Алушта, ул. Судакская, 22 | Подземный | 75 | 240 | Труба Изопрофлекс-115 А 75/125 - 240 м; Пресс-фитинг под сварку 75 - 4 шт. | 3 453 260.20 | III квартал | Хозяйственный филиал | Сердюков Г.Н. |
| 46 | с. Нижняя Кутузовка, ул. Центральная, от ТК-7 до ТК-8 | Подземный | 110 | 143 | Труба Изопрофлекс-А 110/145 - 143 м; Пресс-фитинг под сварку 110 - 4 шт. | 2 649 297.71 | III квартал | Хозяйственный филиал | Сердюков Г.Н. |
| 47 | пгт. Партенит, ул. Нагорная, 4-5 | Подземный | 108 | 120 | Труба стальная Ø 108 мм - 120 м; Отвод стальной Ø 108 мм - 8 шт. | 92 923.04 | III квартал | Хозяйственный филиал | Сердюков Г.Н. |
| 48 | пгт. Партенит, ул. Партенитская, 10 ТК- 36 | Подземный | 159 | 12 | Труба стальная Ø 159 мм - 12 м; Отвод стальной Ø 159 мм - 4 шт. | 18 391.84 | III квартал | Хозяйственный филиал | Сердюков Г.Н. |
| 49 | пгт. Партенит, от Фрунзенское шоссе, 12 до проходной санатория ул. Васильченко, 1 | Подземный | 110 | 360 | Труба Изопрофлекс-115 А 110/160 - 360 м; Пресс-фитинг под сварку 110 - 12 шт. | 8 470 712.28 | III квартал | Хозяйственный филиал | Сердюков Г.Н. |
| 50 | пгт. Партенит, от ТК-60 ул. Солнечная, 6 до ТК-61 ул. Солнечная, 14 | Подземный | 89 | 24 | Труба стальная Ø 89 мм - 24 м; Отвод стальной Ø 89 мм - 4 шт. | 14 003.12 | III квартал | Хозяйственный филиал | Сердюков Г.Н. |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|--------------|-----|---|----------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| 51 | пгт. Партенит, ул. Строительная, 1, д/с Ромашка от ТК-17 до ТК-19 | Подземный | 219 | 70 | Труба стальная Ø 219 мм - 70 м; Отвод стальной Ø 219 мм - 6 шт. | 176 858.10 | III квартал | Хозяйственный филиал | Сердюков Г.Н. |
| 52 | с. Малый Маяк, ул. Морская, 11 от ТК-9 до ТК-8 | Подземный | 108 | 84 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 84 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 14 шт; КЗС (Т) 108/180 ППУ-ПЭ - 42 шт. | 322 022.12 | III квартал | Хозяйственный филиал | Сердюков Г.Н. |
| 53 | с. Малый Маяк, ул. Таврическая, 7 | Подземный | 57 | 288 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 57 мм - 288 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 57 мм - 16 шт; КЗС (Т) 57/125 ППУ-ПЭ - 80 шт. | 503 149.60 | III квартал | Хозяйственный филиал | Сердюков Г.Н. |
| ИТОГО Филиал Южнобережный | | | 2 497 | | | 18 559 521.70 | | | |
| Филиал в г. Джанкой | | | | | | | | | |
| 54 | Котельная ул. Крымская, 59 г. Джанкой от районной прокуратуры до столовой ГПТУ ул. Калинина, 22 | Надземный | 57 | 240 | Труба стальная ППУ-ОЦ Ø 57 мм - 240 м; Отвод стальной ППУ-ОЦ Ø 57 мм - 16 шт; КЗС (Т) 57/140 ППУ-ОЦ - 40 шт. | 444 556.56 | III квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. |
| 55 | Котельная ул. Крымская, 59 г. Джанкой до ввода в ж/д по ул. Ленина, 3 | Надземный | 57 | 180 | Труба стальная ППУ-ОЦ Ø 57 мм - 180 м; Отвод стальной ППУ-ОЦ Ø 57 мм - 14 шт; КЗС (Т) 57/140 ППУ-ОЦ - 30 шт. | 339 067.04 | III квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. |
| 56 | Котельная ул. Крымская, 59 г. Джанкой от ТК-9 до опуска по ул. Калинина, 13 | Надземный | 76 | 90 | Труба стальная ППУ-ОЦ Ø 76 мм - 90 м; Отвод стальной ППУ-ОЦ Ø 76 мм - 6 шт; КЗС (Т) 76/160 ППУ-ОЦ - 22 шт. | 206 529.18 | III квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. |
| 57 | Котельная ул. Крымская, 59 г. Джанкой от котельной до детского сада "Радуга детства" | Надземный | 57 | 128 | Труба стальная ППУ-ОЦ Ø 57 мм - 128 м; Отвод стальной ППУ-ОЦ Ø 57 мм - 6 шт; КЗС (Т) 57/140 ППУ-ОЦ - 20 шт. | 227 933.54 | III квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. |
| 58 | Котельная ул. Крымская, 59 г. Джанкой от ТК4 до ж/д по ул. Крымская, 55 | Подземный | 57 | 76 | Труба стальная Ø 57 мм - 76 м; Отвод стальной Ø 57 мм - 2 шт. | 25 465.84 | III квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. |
| 59 | Котельная ул. Крымская, 59 г. Джанкой от ТК-11 до аптеки "Квантум" | Надземный/ Подземный | 57 | 130 | Труба стальная Ø 57 мм - 130 м. | 43 141.80 | III квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. |
| 60 | Котельная ул. Крымская, 59 г. Джанкой Территория городского парка | Подземный | 108 | 280 | Труба стальная Ø 108 мм - 280 м; | 230 233.96 | III квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. |
| | | | 57 | 50 | Труба стальная Ø 57 мм - 50 м; Отвод стальной Ø 108 мм - 10 шт; Отвод стальной Ø 57 мм - 4 шт. | | | | |
| 61 | Котельная ул. Днепровская, 57 с. Марьино от котельной до школы | Надземный/ Подземный | 57 | 60 | Труба стальная Ø 57 мм - 60 м. | 19 911.60 | III квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. |
| 62 | Котельная ул. Советская, 51 г. Джанкой от котельной к детскому саду № 16 "Ручеек" от ТК8 до ТК13 | Надземный | 108 | 288 | Труба стальная ППУ-ОЦ Ø 108 мм - 288 м; Отвод стальной ППУ-ОЦ Ø 108 мм - 32 шт; КЗС (Т) 108/200 ППУ-ОЦ - 80 шт. | 1 015 790.56 | II квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. |
| 63 | Котельная ул. Кошевого, 25 с. Заречное от котельной до школы | Подземный | 57 | 60 | Труба стальная Ø 57 мм - 60 м. | 19 911.60 | III квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----|-----|---|--------------|-------------|----------------------|-----------------|
| 64 | Котельная ул. Ленина, 3 с. Чайкино от котельной до школы | Подземный | 57 | 18 | Труба стальная Ø 57 мм - 18 м. | 5 973.48 | III квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. |
| 65 | Котельная ул. Дальняя, 1 с. Петровка от ТК76 до ТК82 с. Петровка, кв. Егудина 42-46 | Подземный | 57 | 250 | Труба стальная Ø 57 мм - 250 м; Труба стальная Ø 76 мм - 300 м; Труба стальная Ø 108 мм - 140 м; Отвод стальной Ø 57 мм - 30 шт; Отвод стальной Ø 76 мм - 10 шт; Отвод стальной Ø 108 мм - 8 шт. | 332 125.34 | III квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. |
| | | | 76 | 300 | | | | | |
| | | | 108 | 140 | | | | | |
| 66 | Котельная ул. Дальняя, 1 с. Петровка от ТК139 до ТК141 ул. Спортивная пгт. Красногвардейское | Подземный | 57 | 240 | Труба стальная Ø 57 мм - 240 м; Труба стальная Ø 89 мм - 240 м; Отвод стальной Ø 57 мм - 20 шт; Отвод стальной Ø 89 мм - 6 шт. | 213 553.72 | II квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. |
| | | | 89 | 240 | | | | | |
| 67 | Котельная ул. Дальняя, 1 с. Петровка от ТК111 до ТК138 ул. Садовая пгт. Красногвардейское | Подземный | 89 | 430 | Труба стальная Ø 89 мм - 430 м. | 232 827.80 | III квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. |
| 68 | Котельная ул. Дальняя, 1 с. Петровка от ТК99 до ТК11 | Подземный | 159 | 700 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 159 мм - 700 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 159 мм - 24 шт; КЗС (Т) 159/250 ППУ-ПЭ - 100 шт. | 3 074 341.12 | III квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. |
| 69 | Котельная ул. 50 лет Октября, 14 пгт. Красногвардейское от кв. Днепровского ТК13 до ул. 50 лет Октября, 55 ТК14 | Подземный | 219 | 70 | Труба стальная Ø 219 мм - 70 м; Отвод стальной Ø 219 мм - 4 шт. | 172 107.10 | III квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. |
| 70 | Котельная ул. 50 лет Октября, 14 пгт. Красногвардейское от котельной ТК20 до ТК22 по ул. Б.Хмельницкого во дворе ж/д 27, 29, 35 | Подземный | 159 | 146 | Труба стальная Ø 159 мм - 146 м; Отвод стальной Ø 159 мм - 8 шт. | 182 502.92 | III квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. |
| 71 | Котельная ул. 50 лет Октября, 14 пгт. Красногвардейское от ж/д по ул. Крупской, 100 к ж/д по ул. Крупской, 108 | Подземный | 57 | 120 | Труба стальная Ø 57 мм - 120 м; Отвод стальной Ø 57 мм - 6 шт. | 40 556.64 | II квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. |
| 72 | Котельная ул. 50 лет Октября, 14 пгт. Красногвардейское от ТК38 к ж/д по ул. Крупской, 70 | Подземный | 108 | 32 | Труба стальная Ø 108 мм - 32 м; Отвод стальной Ø 108 мм - 4 шт. | 25 569.60 | III квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. |
| 73 | Котельная ул. 50 лет Октября, 14 пгт. Красногвардейское от ТК16 к ж/д по Б. Хмельницкого, 104 | Подземный | 108 | 18 | Труба стальная Ø 108 мм - 18 м; Отвод стальной Ø 108 мм - 4 шт. | 15 123.64 | III квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. |
| 74 | Котельная ул. Молодежная, 28 пгт. Нижегородский от смотрового ТК до ТК36 ул. Гагарина | Подземный | 159 | 42 | Труба стальная Ø 159 мм - 42 м; Отвод стальной Ø 159 мм - 2 шт. | 52 195.04 | III квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|-----|-----|---|------------|-------------|----------------------|-----------------|
| 75 | Котельная ул. Молодежная, 28 пгт. Нижегородский от котельной ТК33 до ж/д по ул. Гагарина, 12 | Подземный | 89 | 120 | Труба стальная Ø 89 мм - 120 м; Отвод стальной Ø 89 мм - 4 шт. | 65 983.28 | III квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. |
| 76 | Котельная ул. Кондрашина, 68а пгт. Октябрьское от ТК24 до ввода в ж/д по ул. Кондрашина, 48 | Подземный | 57 | 68 | Труба стальная Ø 57 мм - 68 м; Отвод стальной Ø 57 мм - 4 шт. | 23 055.44 | III квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. |
| 77 | Котельная ул. Кондрашина, 68а пгт. Октябрьское от ТК19 до ввода в ж/д по ул. Кондрашина, 32 | Подземный | 76 | 220 | Труба стальная Ø 76 мм - 220 м; Отвод стальной Ø 76 мм - 2 шт. | 99 971.06 | III квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. |
| 78 | Котельная ул. Кондрашина, 68а пгт. Октябрьское от ввода в ж/д по ул. Кондрашина, 86 до ж/д по ул. Кондрашина, 82 | Надземный | 133 | 140 | Труба стальная Ø 133 мм - 140 м; Отвод стальной Ø 133 мм - 28 шт. | 147 948.92 | III квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. |
| 79 | Котельная ул. Ленина, 162 пгт. Первомайское от котельной до ТК2 (мастерские школы) | Надземный | 108 | 200 | Труба стальная ППУ-ОЦ Ø 108 мм - 200 м; Отвод стальной ППУ-ОЦ Ø 108 мм - 4 шт; КЗС (Т) 108/200 ППУ-ОЦ - 22 шт. | 550 489.22 | II квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. |
| 80 | Котельная ул. Героев Подпольщиков, 26 пгт. Первомайское от ТК9 до ТК11 пер. Садовый | Подземный | 108 | 70 | Труба стальная Ø 108 мм - 70 м. | 52 229.80 | III квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. |
| 81 | Котельная ул. Школьная, 7 пгт. Первомайское от котельной до школы | Надземный | 89 | 100 | Труба стальная ППУ-ОЦ Ø 89 мм - 100 м; Отвод стальной ППУ-ОЦ Ø 89 мм - 14 шт; КЗС (Т) 89/160 ППУ-ОЦ - 30 шт. | 313 786.10 | II квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. |
| 82 | Котельная ул. Школьная, 16 пгт. Раздольное от котельной ТК36 до ТК37 | Подземный | 57 | 40 | Труба стальная Ø 57 мм - 40 м; Труба стальная Ø 76 мм - 40 м; Отвод стальной Ø 57 мм - 7 шт; Отвод стальной Ø 76 мм - 7 шт. | 33 513.99 | III квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. |
| | | | 76 | 40 | | | | | |
| 83 | Котельная ул. Школьная, 16 пгт. Раздольное от ТК24 до ТК25 | Надземный | 76 | 25 | Труба стальная Ø 76 мм - 25 м; Отвод стальной Ø 76 мм - 3 шт. | 11 864.79 | III квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. |
| 84 | Котельная ул. Евпаторийское шоссе, 14а пгт. Раздольное от ТК28 до ТК31 | Надземный | 57 | 55 | Труба стальная Ø 57 мм - 55 м; Отвод стальной Ø 57 мм - 5 шт. | 18 863.50 | III квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. |
| 85 | пгт. Раздольное ул. Гагарина, 4, 6, 8, 10 | Подземный | 57 | 152 | Труба стальная Ø 57 мм - 152 м; Труба стальная Ø 89 мм - 228 м; Отвод стальной Ø 57 мм - 12 шт; Отвод стальной Ø 89 мм - 12 шт; Задвижка Зчббр 100 мм - 2 шт; Задвижка Зчббр 80 мм - 2 шт; Задвижка Зчббр 50 мм - 6 шт. | 242 662.98 | II квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. |
| | | | 89 | 228 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------|-----|--------------|--|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|--|
| 86 | Котельная пер. Больничный, 3 пгт. Советское от котельной до инфекционного отделения | Надземный | 108 | 100 | Труба стальная ППУ-ОЦ Ø 108 мм - 100 м; Отвод стальной ППУ-ОЦ Ø 108 мм - 20 шт; КЗС (Т) 108/200 ППУ-ОЦ - 46 шт. | 432 131.22 | III квартал | Хозяйственный филиал | Горчинский И.Б. | |
| ИТОГО филиал в г. Джанкой | | | | 5 886 | | 8 911 918.38 | | | | |
| Филиал в г. Евпатория | | | | | | | | | | |
| 87 | Котельная ул. Интернациональная, 135а г. Евпатория от ЦТП по ул. 60 лет ВЛКСМ, 8 до ж/д по ул. 60 лет ВЛКСМ, 8 | Подземный | 108 | 202 | Труба стальная Ø 108 мм - 202 м; Труба стальная Ø 76 мм - 101 м; Труба стальная Ø 57 мм - 4 м; Отвод стальной Ø 108 мм - 24 шт; Отвод стальной Ø 76 мм - 12 шт; Задвижка 3чббр 100 мм - 2 шт; Задвижка 3чббр 50 мм - 1 шт. | 236 078.41 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. | |
| | | | 76 | 101 | | | | | | |
| | | | 57 | 4 | | | | | | |
| 88 | Котельная ул. Интернациональная, 135а г. Евпатория от ТК-55 до ж/д по ул. Некрасова, 75 | Подземный | 89 | 110 | Труба стальная Ø 89 мм - 110 м; Отвод стальной Ø 89 мм - 6 шт; Задвижка 3чббр Ø 80 мм - 2 шт. | 75 843.98 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. | |
| 89 | Котельная ул. Фрунзе, 35а г. Евпатория от ТК-74 до ТК-72 и к ж/д по пр. Ленина, 54, 56 | Подземный | 108 | 129 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 129 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 9 шт; КЗС (Т) 108/180 ППУ-ПЭ - 22 шт; Задвижка 3чббр Ø 100 мм - 5 шт. | 408 170.27 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. | |
| 90 | Котельная ул. Фрунзе, 35а г. Евпатория от ТК-27 к ж/д по ул. Некрасова, 45 | Подземный | 108 | 140 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 140 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 4 шт; КЗС (Т) 108/180 ППУ-ПЭ - 24 шт; Задвижка 3чббр Ø 100 мм - 2 шт. | 384 351.86 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. | |
| 91 | Котельная ул. Фрунзе, 35а г. Евпатория от ТК-5 к ж/д по ул. Демышева, 115 | Подземный | 89 | 234 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 89 мм - 234 м; Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 76 мм - 27 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 89 мм - 8 шт; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 76 мм - 3 шт; КЗС (Т) 89/125 ППУ-ПЭ - 39 шт; КЗС (Т) 76/140 ППУ-ПЭ - 5 шт; Задвижка 3чббр Ø 80 мм - 5 шт. | 622 715.87 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. | |
| | | | 76 | 27 | | | | | | |
| 92 | Котельная ул. Фрунзе, 35а г. Евпатория от ТК-76 к ж/д по ул. Демышева, 119 | Подземный | 108 | 260 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 260 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 6 шт; КЗС (Т) 108/180 ППУ-ПЭ - 44 шт; Задвижка 3чббр Ø 100 мм - 2 шт. | 688 792.12 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. | |
| 93 | Котельная ул. Фрунзе, 35а г. Евпатория от ТК-2 до ТК-5 | Подземный | 219 | 180 | Труба стальная Ø 219 мм - 180 м; Отвод стальной Ø 219 мм - 6 шт; Задвижка 3чббр Ø 200 мм - 2 шт. | 528 244.52 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. | |
| 94 | Котельная ул. Фрунзе, 83а г. Евпатория ул. Сытникова от ТК-3а до ТК-5 | Подземный | 108 | 140 | Труба стальная Ø 108 мм - 140 м; Труба стальная Ø 76 мм - 70 м; Труба стальная Ø 57 мм - 70 м. | 159 383.00 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. | |
| | | | 76 | 70 | | | | | | |
| | | | 57 | 70 | | | | | | |
| 95 | Котельная ул. Фрунзе, 83а г. Евпатория ул. Заславского от ТК-27 до ТК-24 | Подземный | 133 | 187 | Труба стальная Ø 133 мм - 187 м. | 168 660.91 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|-----|-----|---|--------------|-------------|----------------------|---------------|
| 96 | Котельная ул. Фрунзе, 83а г. Евпатория ул. Интернациональная от ТК-44 до ТК-45 | Подземный | 133 | 150 | Труба стальная Ø 133 мм - 150 м. | 135 289.50 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. |
| 97 | Котельная ул. Крупская, 48а г. Евпатория от ТК-11 до ТК-13 | Подземный | 159 | 140 | Труба стальная Ø 159 мм - 140 м; Отвод стальной Ø 159 мм - 10 шт. | 177 365.80 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. |
| 98 | Котельная ул. Крупская, 48а г. Евпатория от ТК-47 до ТК-48 | Подземный | 108 | 160 | Труба стальная Ø 108 мм - 160 м; Труба стальная Ø 57 мм - 80 м; Отвод стальной Ø 108 мм - 4 шт; Отвод стальной Ø 57 мм - 4 шт. | 148 113.28 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. |
| | | | 57 | 80 | | | | | |
| 99 | Котельная ул. Чапаева 119 г. Евпатория от УТ-9 до ж/д по ул. 9 Мая, 92 | Подземный | 89 | 450 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 89 мм - 450 м; Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 57 мм - 150 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 89 мм - 15 шт; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 57 мм - 5 шт; КЗС (Т) 89/125 ППУ-ПЭ - 75 шт; КЗС (Т) 57/125 ППУ-ПЭ - 25 шт; Задвижка Зчббр Ø 80 мм - 3 шт; Задвижка Зчббр Ø 50 мм - 1 шт. | 1 261 649.58 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. |
| | | | 57 | 150 | | | | | |
| 10 | Котельная ул. Чапаева 119 г. Евпатория по пр. Победы 57 до ж/д ул. 9 Мая 69а | Транзитный | 108 | 105 | Труба стальная Ø 108 мм - 105 м; Труба стальная Ø 57 мм - 105 м; Отвод стальной Ø 108 мм - 10 шт; Отвод стальной Ø 57 мм - 10 шт; Задвижка Зчббр Ø 100 мм - 2 шт; Задвижка Зчббр Ø 50 мм - 2 шт. | 149 314.24 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. |
| | | | 57 | 105 | | | | | |
| 101 | Котельная ул. Чапаева 119 г. Евпатория от ТК-16 до ж/д ул. Чапаева, 55 | Подземный | 108 | 80 | Труба стальная Ø 108 мм - 80 м; Отвод стальной Ø 108 мм - 4 шт; Задвижка Зчббр Ø 100 мм - 2 шт. | 82 635.38 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. |
| 102 | Котельная ул. Чапаева 119 г. Евпатория ТК-9 | Подземный | 89 | 30 | Труба стальная Ø 89 мм - 30 м; Труба стальная Ø 57 мм - 10 м; Отвод стальной Ø 89 мм - 2 шт; Отвод стальной Ø 57 мм - 2 шт; Задвижка Зчббр Ø 80 мм - 6 шт; Задвижка Зчббр Ø 50 мм - 4 шт. | 51 885.79 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. |
| | | | 57 | 10 | | | | | |
| 103 | Котельная ул. Чапаева 119 г. Евпатория ж/д пр. Победы 52, 54, 56 | Транзитный | 159 | 600 | Труба стальная Ø 159 мм - 600 м; Отвод стальной Ø 159 мм - 18 шт; Задвижка Зчббр Ø 150 мм - 6 шт. | 879 797.10 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. |
| 104 | Котельная ул. Сырникова, 31а пгт. Мирный от ТК-6 до ТК-30 пр. Мира | Подземный | 219 | 90 | Труба стальная Ø 219 мм - 90 м; Труба стальная Ø 159 мм - 30 м; Отвод стальной Ø 219 мм - 3 шт; Отвод стальной Ø 159 мм - 1 шт. | 253 037.50 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. |
| | | | 159 | 30 | | | | | |
| 105 | Котельная ул. Сырникова, 31а пгт. Мирный от ул. Школьная, 12 от ТК-16 до ж/д ул. Летчиков, 11 | Подземный | 108 | 160 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 160 м; КЗС (Т) 108/180 ППУ-ПЭ - 27 шт. | 396 237.49 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------|-----|--------------|--|----------------------|-------------|----------------------|---------------|
| 106 | Котельная ул. Курортная, 1 пгт. Новоозерное ул. Героев Десантников, 8 | Транзитный | 108 | 184 | Труба стальная Ø 108 мм - 184 м. | 137 289.76 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. |
| 107 | Котельная ул. Курортная, 1 пгт. Новоозерное от ТК-18 до ТК-19 ул. Героев Десантников, 17 | Подземный | 89 | 98 | Труба стальная Ø 89 мм - 98 м. | 53 063.08 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. |
| 108 | Котельная ул. Тимирязева, 8 г. Евпатория от ТК-56а ул. Чапаева 29/31 до ТК-53 ул. Конституции, 29 | Подземный | 108 | 250 | Труба стальная Ø 108 мм - 250 м; Отвод стальной Ø 108 мм - 12 шт; Задвижка 3чббр Ø 100 мм - 4 шт. | 234 116.48 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. |
| 109 | Котельная ул. Тимирязева, 8 г. Евпатория от ТК-22 до ТК-23 ул. Чапаева, 47 | Подземный | 108 | 90 | Труба стальная Ø 108 мм - 90 м; Задвижка 3чббр Ø 100 мм - 5 шт. | 120 280.25 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. |
| 110 | Котельная ул. Симферопольская, 98 г. Евпатория Восстановлении линий рециркуляции ГВС от ЦТП по ул. Перекопская, 4а | Подземный | 57 | 580 | Труба Изопрофлекс-75 А 50/90 - 580 м | 3 135 938.20 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. |
| 111 | Котельная ул. Льва Толстого, 75 г. Евпатория от ТК-11 до ТК-12 | Подземный | 89 | 100 | Труба стальная Ø 89 мм - 100 м. | 54 146.00 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. |
| 112 | Котельная ул. Льва Толстого, 75 г. Евпатория от ТК-12 до ж/д ул. Интернациональная, 102 | Подземный | 57 | 80 | Труба стальная Ø 57 мм - 80 м; Отвод стальной Ø 57 мм - 4 шт. | 27 037.76 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. |
| 113 | Котельная ул. Кирова, 81 пгт. Черноморское ввод в ж/д по ул. Южная, 3 | Подземный | 57 | 50 | Труба стальная Ø 57 мм - 50 м; Отвод стальной Ø 57 мм - 8 шт; Задвижка 3чббр Ø 50 мм - 2 шт. | 26 988.90 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. |
| 114 | Котельная ул. Кирова, 81 пгт. Черноморское от ж/д по ул. Кирова, 81 | Подземный | 108 | 60 | Труба стальная Ø 108 мм - 60 м. | 44 768.40 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. |
| 115 | Котельная ул. Кирова, 81 пгт. Черноморское к ж/д по ул. Кирова, 75 | Подземный | 89 | 20 | Труба стальная Ø 89 мм - 20 м; Отвод стальной Ø 89 мм - 4 шт; Задвижка 3чббр Ø 80 мм - 2 шт. | 26 608.54 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. |
| ИТОГО филиал в г. Евпатория | | | | 5 706 | | 10 667 803.97 | | | |
| Филиал в г. Керчь | | | | | | | | | |
| 116 | Котельная ул. Еременко, 32 г. Керчь вдоль стадиона "50 лет октября" | Надземный | 108 | 240 | Труба стальная ППУ-ОЦ Ø 108 мм - 240 м; Отвод стальной ППУ-ОЦ Ø 108 мм - 24 шт; КЗС (Т) 108/200 ППУ-ОЦ - 54 шт; Задвижка 3чббр Ø 100 мм - 4 шт. | 850 192.78 | III квартал | Хозяйственный филиал | Ильев Д.А. |
| 117 | Котельная ул. Магистральное шоссе, 3 г. Керчь ул. Генерала Петрова, 2 | Подземный | 108 | 200 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 200 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 20 шт; КЗС (Т) 108/180 ППУ-ПЭ - 44 шт; Задвижка 3чббр Ø 100 мм - 4 шт. | 637 650.20 | III квартал | Хозяйственный филиал | Ильев Д.А. |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|-----|-----|--|--------------|-------------|----------------------|------------|
| 118 | Котельная ул. Магистральное шоссе, 3 г. Керчь (ЦТП ул. Генерала Петрова, 16б) к ж/д по ул. Кирова, 119 | Подземный | 89 | 200 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 89 мм - 200 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 89 мм - 20 шт; КЗС (Т) 89/125 ППУ-ПЭ - 44 шт; Задвижка 3чббр Ø 80 мм - 6 шт. | 554 116.46 | III квартал | Хозяйственный филиал | Ильев Д.А. |
| 119 | Котельная ул. Магистральное шоссе, 3 г. Керчь (ЦТП ул. Генерала Петрова, 24в) к ж/д по ул. Всесоюзная, 3/3 | Подземный | 159 | 120 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 159 мм - 120 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 159 мм - 12 шт; КЗС (Т) 159/250 ППУ-ПЭ - 28 шт; Задвижка 3чббр Ø 150 мм - 4 шт. | 724 468.96 | III квартал | Хозяйственный филиал | Ильев Д.А. |
| 120 | Котельная ул. Магистральное шоссе, 3 г. Керчь (ЦТП ул. 1-я Пятилетка, 31) в районе ж/д по ул. Суворова, 25 | Надземный | 159 | 80 | Труба стальная ППУ-ОЦ Ø 159 мм - 80 м; Отвод стальной ППУ-ОЦ Ø 159 мм - 8 шт; КЗС (Т) 159/250 ППУ-ОЦ - 18 шт; Задвижка 3чббр Ø 150 мм - 2 шт. | 498 765.91 | III квартал | Хозяйственный филиал | Ильев Д.А. |
| 121 | Котельная ул. Магистральное шоссе, 3 г. Керчь (ЦТП ул. 12 Апреля, 1961, 1) ул. Суворова, 10, 12, 14 | Подземный | 57 | 150 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 57 мм - 150 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 57 мм - 14 шт; КЗС (Т) 57/125 ППУ-ПЭ - 32 шт; Задвижка 3чббр 50 мм - 6 шт. | 285 408.46 | III квартал | Хозяйственный филиал | Ильев Д.А. |
| 122 | Котельная ул. Магистральное шоссе, 3 г. Керчь (ЦТП ул. Фестивальная, 1) от ТК 6-19 через ТК 6-20 к ТК 6-21 ул. Славы, 1- ул. Казакова, 42, врезки в ж/д по ул. Славы, 12, 14, 16, ул. Казакова, 42 | Подземный | 89 | 90 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 89 мм - 90 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 89 мм - 8 шт; КЗС (Т) 89/125 ППУ-ПЭ - 18 шт; Задвижка 3чббр Ø 80 мм - 4 шт. | 252 306.22 | III квартал | Хозяйственный филиал | Ильев Д.А. |
| 123 | Котельная ул. Магистральное шоссе, 3 г. Керчь (ЦТП ул. Назаренко, 11) ул. Капита Алиева, 7-9 | Подземный | 76 | 60 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 76 мм - 60 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 76 мм - 6 шт; КЗС (Т) 76/140 ППУ-ПЭ - 14 шт; Задвижка 3чббр Ø 80 мм - 2 шт. | 152 307.00 | III квартал | Хозяйственный филиал | Ильев Д.А. |
| 124 | Котельная ул. Магистральное шоссе, 3 г. Керчь (ЦТП ул. Голошапова, 17) от ТК 2-9 до ТК 2-10 ул. Генерала Петрова, 68 | Подземный | 133 | 80 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 133 мм - 80 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 133 мм - 8 шт; КЗС (Т) 133/225 ППУ-ПЭ - 18 шт; Задвижка 3чббр 125 мм - 2 шт. | 393 430.66 | III квартал | Хозяйственный филиал | Ильев Д.А. |
| 125 | Котельная ул. Вокзальное шоссе, 46 г. Керчь ул. Заречная, 36 | Подземный | 108 | 120 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 120 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 12 шт; КЗС (Т) 108/180 ППУ-ПЭ - 24 шт; Задвижка 3чббр Ø 100 мм - 4 шт. | 394 465.36 | III квартал | Хозяйственный филиал | Ильев Д.А. |
| 126 | Котельная ул. Вокзальное шоссе, 46 г. Керчь ул. Заречная, 28 | Подземный | 89 | 135 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 89 мм - 135 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 89 мм - 12 шт; КЗС (Т) 89/125 ППУ-ПЭ - 28 шт; Задвижка 3чббр Ø 80 мм - 4 шт. | 365 731.39 | III квартал | Хозяйственный филиал | Ильев Д.А. |
| 127 | Котельная ул. Свердлова, 57 г. Керчь ул. Свердлова, 35-31 | Подземный | 159 | 400 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 159 мм - 400 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 159 мм - 40 шт; КЗС (Т) 159/250 ППУ-ПЭ - 90 шт; Задвижка 3чббр Ø 150 мм - 6 шт. | 2 226 633.70 | III квартал | Хозяйственный филиал | Ильев Д.А. |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|-----|-----|--|--------------|-------------|----------------------|------------|
| 128 | Котельная ул. Свердлова, 57 г. Керчь (ЦТП ул. Свердлова, 17) ул. Айвазовского, 21 | Подземный | 57 | 210 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 57 мм - 210 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 57 мм - 20 шт; КЗС (Т) 57/125 ППУ-ПЭ - 42 шт; Задвижка 3ч6бр 50 мм - 6 шт. | 384 221.16 | III квартал | Хозяйственный филиал | Ильев Д.А. |
| 129 | Котельная ул. Свердлова, 57 г. Керчь (ЦТП шоссе Героев Сталинграда, 12б) от ТК1-1 до ж/д по шоссе Героев Сталинграда, 12 | Подземный | 108 | 200 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 200 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 20 шт; КЗС (Т) 108/180 ППУ-ПЭ - 40 шт; Задвижка 3ч6бр Ø 100 мм - 4 шт. | 629 107.52 | III квартал | Хозяйственный филиал | Ильев Д.А. |
| 130 | Котельная пер. Кооперативный, 31 г. Керчь ул. Ленина, 29 - ул. Ленина, 28 | Подземный | 108 | 240 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 240 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 20 шт; КЗС (Т) 108/180 ППУ-ПЭ - 50 шт; Задвижка 3ч6бр Ø 100 мм - 6 шт. | 756 358.88 | III квартал | Хозяйственный филиал | Ильев Д.А. |
| 131 | Котельная ул. Гудованцева, 6 г. Керчь ул. Гудованцева, 4 | Надземный | 159 | 70 | Труба стальная ППУ-ОЦ Ø 159 мм - 70 м; Отвод стальной ППУ-ОЦ Ø 159 мм - 6 шт; КЗС (Т) 159/250 ППУ-ОЦ - 14 шт; Задвижка 3ч6бр Ø 150 мм - 2 шт. | 427 086.77 | III квартал | Хозяйственный филиал | Ильев Д.А. |
| 132 | Котельная ул. Пролетарская, 15а г. Керчь ул. Кирова, 23 до ТК ул. Дубинина, 40/48 | Подземный | 108 | 100 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 100 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 10 шт; КЗС (Т) 108/180 ППУ-ПЭ - 22 шт; Задвижка 3ч6бр Ø 100 мм - 4 шт. | 340 076.16 | III квартал | Хозяйственный филиал | Ильев Д.А. |
| 133 | Котельная ул. Карла Маркса, 10б г. Керчь ул. Борзенко, 20 - ул. Курсантов, 17 | Подземный | 159 | 190 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 159 мм - 190 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 159 мм - 18 шт; КЗС (Т) 159/250 ППУ-ПЭ - 42 шт; Задвижка 3ч6бр Ø 150 мм - 6 шт. | 1 123 027.64 | III квартал | Хозяйственный филиал | Ильев Д.А. |
| 134 | Котельная ул. Кирова, 79в г. Керчь ул. Гагарина, 44-46 | Надземный | 57 | 100 | Труба стальная ППУ-ОЦ Ø 57 мм - 100 м; Отвод стальной ППУ-ОЦ Ø 57 мм - 10 шт; КЗС (Т) 57/140 ППУ-ОЦ - 22 шт; Задвижка 3ч6бр 50 мм - 2 шт. | 212 094.34 | III квартал | Хозяйственный филиал | Ильев Д.А. |
| 135 | Котельная ул. Фурманова, 63а г. Керчь от котельной к школе | Подземный | 108 | 100 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 100 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 10 шт; КЗС (Т) 108/180 ППУ-ПЭ - 22 шт; Задвижка 3ч6бр Ø 100 мм - 4 шт. | 340 076.16 | III квартал | Хозяйственный филиал | Ильев Д.А. |
| 136 | Котельная ул. Ученическая, 15 г. Керчь от котельной до ТК1-1 | Подземный | 159 | 50 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 159 мм - 50 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 159 мм - 4 шт; КЗС (Т) 159/250 ППУ-ПЭ - 10 шт; Задвижка 3ч6бр Ø 150 мм - 2 шт. | 296 149.02 | III квартал | Хозяйственный филиал | Ильев Д.А. |
| 137 | Котельная ул. Славы, 4 г. Керчь ул. Бардина, 3-5 | Подземный | 57 | 65 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 57 мм - 65 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 57 мм - 6 шт; КЗС (Т) 57/125 ППУ-ПЭ - 16 шт; Задвижка 3ч6бр 50 мм - 4 шт. | 133 858.87 | III квартал | Хозяйственный филиал | Ильев Д.А. |
| 138 | Котельная ул. Курчатова, 1 пгт. Ленино ул. Пушкина, ул. К. Маркса от ТК63-ТК86 | Подземный | 133 | 212 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 133 мм - 212 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 133 мм - 22 шт; КЗС (Т) 133/225 ППУ-ПЭ - 48 шт; Задвижка 3ч6бр 125 мм - 4 шт. | 1 017 237.46 | III квартал | Хозяйственный филиал | Ильев Д.А. |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|-----|--------------|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------|
| 139 | Котельная ул. Курчатова, 1 пгт. Ленино ул. Шоссейная от ТК42 до ТК43 | Подземный | 108 | 162 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 162 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 16 шт; КЗС (Т) 108/180 ППУ-ПЭ - 36 шт; Задвижка Зчббр Ø 100 мм - 4 шт. | 524 561.30 | III квартал | Хозяйственный филиал | Ильев Д.А. |
| 140 | Котельная ул.Дзержинского,10 пгт. Ленино ул. Дзержинского от ТК19 до ТК25 | Подземный | 76 | 198 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 76 мм - 198 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 76 мм - 18 шт; КЗС (Т) 76/140 ППУ-ПЭ - 42 шт; Задвижка Зчббр Ø 80 мм - 4 шт. | 468 253.52 | III квартал | Хозяйственный филиал | Ильев Д.А. |
| 141 | Котельная ул. Шоссейная, 1 пгт. Ленино ул. Шоссейная от ТК47 до ТК40 | Подземный | 133 | 296 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 133 мм - 296 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 133 мм - 28 шт; КЗС (Т) 133/225 ППУ-ПЭ - 64 шт; Задвижка Зчббр 125 мм - 4 шт. | 1 357 969.88 | III квартал | Хозяйственный филиал | Ильев Д.А. |
| 142 | Котельная г. Щелкино ж/д №78 | Подземный | 426 | 54 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 426 мм - 54 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 426 мм - 8 шт; КЗС (Т) 426/560 ППУ-ПЭ - 14 шт; Поворотно-дисковый затвор Ø 400 мм - 2 шт. | 2 564 477.50 | III квартал | Хозяйственный филиал | Ильев Д.А. |
| 143 | Котельная г. Щелкино от ТРП-3 до ТК32Т-2, ж/д №85 | Подземный | 273 | 130 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 273 мм - 130 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 273 мм - 12 шт; КЗС (Т) 273/400 ППУ-ПЭ - 28 шт; Поворотно-дисковый затвор Ø 250 мм - 2 шт. | 1 951 975.24 | III квартал | Хозяйственный филиал | Ильев Д.А. |
| 144 | ЦТП ул. Ворошилова, 27 г. Керчь ул. Будённого, 31 | Подземный | 89 | 30 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 89 мм - 30 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 89 мм - 4 шт; КЗС (Т) 89/125 ППУ-ПЭ - 8 шт; Задвижка Зчббр Ø 80 мм - 2 шт. | 97 071.84 | III квартал | Хозяйственный филиал | Ильев Д.А. |
| 145 | ЦТП Индустриальное шоссе, 9а г. Керчь по ул. Ворошилова, 6 к ж/д Индустриальное шоссе, 7 | Подземный | 108 | 84 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 84 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 8 шт; КЗС (Т) 108/180 ППУ-ПЭ - 18 шт; Задвижка Зчббр Ø 100 мм - 2 шт. | 268 628.92 | III квартал | Хозяйственный филиал | Ильев Д.А. |
| 146 | ЦТП Блюхера,19 г. Керчь ул. Блюхера, 23 к ТК-7 | Подземный | 108 | 140 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 140 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 14 шт; КЗС (Т) 108/180 ППУ-ПЭ - 30 шт; Задвижка Зчббр Ø 100 мм - 4 шт. | 457 397.24 | III квартал | Хозяйственный филиал | Ильев Д.А. |
| ИТОГО Филиал в г. Керчь | | | | 4 506 | | 20 685 106.53 | | | |
| Филиал в г. Феодосия | | | | | | | | | |
| 147 | Котельная ул. Гарнаева, 67а г. Феодосия в районе ж/д по ул. Крымской, 11, 13, 17 | Подземный | 89 | 136 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 89 мм - 136 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 89 мм - 16 шт; Задвижка Зчббр Ø 80 мм - 4 шт. | 322 199.08 | III квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |
| 148 | Котельная ул. Чкалова, 175а г. Феодосия от ж/д по ул. Чкалова, 183а до ж/д по ул. Чкалова, 185а | Надземный | 89 | 120 | Труба стальная ППУ-ОЦ Ø 89 мм - 120 м; Отвод стальной ППУ-ОЦ Ø 89 мм - 14 шт; КЗС (Т) 89/160 ППУ-ОЦ - 30 шт; Задвижка Зчббр Ø 80 мм - 2 шт. | 369 907.56 | III квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|-----|-----|--|--------------|-------------|----------------------|----------------|
| 149 | Котельная ул. Чкалова, 175а г. Феодосия ул. Целинная | Подземный | 273 | 50 | Труба стальная Ø 273 мм - 50 м; Отвод стальной Ø 273 мм - 6 шт. | 148 148.40 | III квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |
| 150 | Котельная ул. Чкалова, 175а г. Феодосия от УТ-2 до МБОУ Школа № 9 им. Н.В. Старшинова | Подземный | 108 | 40 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 40 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 2 шт; КЗС (Т) 108/180 ППУ-ПЭ - 10 шт. | 113 796.36 | III квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |
| 151 | Котельная ул. Чкалова, 175а г. Феодосия по ж/д ул. Первушина, 32 | Транзитный | 108 | 120 | Труба стальная Ø 108 мм - 120 м; Отвод стальной Ø 108 мм - 4 шт; Задвижка 3ч6бр 100 мм - 2 шт. | 112 480.98 | III квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |
| 152 | Котельная ул. Чкалова, 175а г. Феодосия ул. Одесская, 4 | Надземный | 133 | 12 | Труба стальная Ø 133 мм - 12 м. | 20 114.04 | III квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |
| 153 | Котельная пер. Танкистов, 3а г. Феодосия ул. Шаумяна, 1, 3 | Подземный | 159 | 230 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 159 мм - 150 м; Труба стальная Ø 159 мм - 80 м; Труба стальная Ø 57 мм - 20 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 159 мм - 4 шт; Отвод стальной Ø 159 мм - 8 шт; Отвод стальной Ø 57 мм - 12 шт; КЗС (Т) 159/250 ППУ-ПЭ - 26 шт; Задвижка 3ч6бр 150 мм - 4 шт; Задвижка 3ч6бр 50 мм - 4 шт. | 804 735.76 | III квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |
| | | | 57 | 20 | | | | | |
| 154 | Котельная пер. Танкистов, 3а г. Феодосия ул. Федько, 45 | Подземный | 89 | 84 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 89 мм - 84 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 89 мм - 2 шт; КЗС (Т) 89/125 ППУ-ПЭ - 16 шт; Задвижка 3ч6бр Ø 80 мм - 2 шт. | 151 412.52 | III квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |
| 155 | Котельная пер. Танкистов, 3а г. Феодосия от ТК-3 до ТК-4 | Подземный | 273 | 100 | Труба стальная Ø 273 мм - 100 м. | 232 293.00 | III квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |
| 156 | Котельная ул. Куйбышева, 19а г. Феодосия от ТК-24 до МКД №2 по ул. Земская | Подземный | 63 | 60 | Труба Изопрофлекс-95А 63/100 - 60 м; Пресс-фитинг под сварку 63 - 4 шт. | 560 206.92 | II квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |
| 157 | Котельная ул. Куйбышева, 19а г. Феодосия от УТ-9 до МКД №15 по ул. Победы | Подземный | 63 | 90 | Труба Изопрофлекс-95А 63/100 - 90 м; Пресс-фитинг под сварку 63 - 8 шт. | 868 328.64 | II квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |
| 158 | Котельная ул. Куйбышева, 19а г. Феодосия от ТК-7 до ж/д по ул. Галерейная, 11 | Подземный | 108 | 40 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 40 м; КЗС (Т) 108/180 ППУ-ПЭ - 8 шт; Труба Изопрофлекс-А 50/90 - 30 м; Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 50 - 4 шт. | 353 530.68 | III квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |
| | | | 50 | 30 | | | | | |
| 159 | Котельная ул. Куйбышева, 19а г. Феодосия от ТК-2 до ж/д по ул. Украинская, 18 | Подземный | 75 | 160 | Труба Изопрофлекс-А 75/110 - 160 м; Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 75 - 4 шт. | 1 837 001.00 | III квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|-----|-----|--|--------------|-------------|----------------------|----------------|
| 160 | Котельная ул. Куйбышева, 19а г. Феодосия от ТК-21 до ТК-24 | Подземный | 108 | 112 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 108 мм - 112 м. | 237 002.08 | II квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |
| 161 | Котельная ул. Куйбышева, 19а г. Феодосия от ТК-3 до ТК-4 | Подземный | 219 | 20 | Труба стальная Ø 219 мм - 20 м; Отвод стальной Ø 219 мм - 3 шт; Поворотно-дисковый затвор Ø 200 мм - 2 шт. | 149 449.22 | III квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |
| 162 | Котельная ул. Горького, 10а г. Феодосия от ТК-8 до ТК-9 | Подземный | 40 | 150 | Труба Изопрофлекс-95А 40/75 - 150 м; Пресс-фитинг под сварку 40 - 4 шт. | 777 107.90 | II квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |
| 163 | Котельная ул. Горького, 10а г. Феодосия от ТК-6 до ТК-8 | Подземный | 90 | 120 | Труба Изопрофлекс-95А 90/125 - 120 м; Пресс-фитинг под сварку 90 - 4 шт. | 1 689 323.52 | II квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |
| 164 | Котельная котельная пр. Айвазовского, 53а г. Феодосия от УТ-5 до ТК-9 | Подземный | 133 | 84 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 133 мм - 84 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 133 мм - 4 шт; Отвод стальной Ø 159 мм - 4 шт; Переход стальной Ø 159-133 мм - 4 шт; КЗС (Т) 133/225 ППУ-ПЭ - 16 шт; Задвижка 3ч6бр 150 мм - 2 шт. | 381 306.22 | III квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |
| 165 | Котельная ул. Революционная, 16а г. Феодосия по ж/д ул. Боевая, 7 | Транзитный | 108 | 142 | Труба стальная Ø 108 мм - 142 м; Задвижка 3ч6бр 100 мм - 4 шт. | 148 454.00 | III квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |
| 166 | Котельная ул. Революционная, 16а г. Феодосия от ТК-5 до ТК-7 | Подземный | 57 | 214 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 57 мм - 214 м; КЗС (Т) 57/125 ППУ-ПЭ - 24 шт; Задвижка 3ч6бр 50 мм - 6 шт. | 314 962.88 | III квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |
| 167 | Котельная ул. Федько, 91б г. Феодосия ул. Чернышевского, 2 | Подземный | 57 | 10 | Труба стальная Ø 57 мм - 10 м; Отвод стальной Ø 57 мм - 6 шт; Задвижка 3ч6бр 50 мм - 2 шт. | 13 470.02 | III квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |
| 168 | Котельная ул. Федько, 113а г. Феодосия ул. Федько, 117 | Подземный | 57 | 108 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 57 мм - 108 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 57 мм - 6 шт; Отвод стальной Ø 57 мм - 2 шт; КЗС (Т) 57/125 ППУ-ПЭ - 24 шт; Задвижка 3ч6бр 50 мм - 2 шт. | 187 851.60 | III квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |
| 169 | Котельная ул. Дружбы, 44а г. Феодосия от ТК-4 до СК-1 | Подземный | 159 | 140 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 159 мм - 140 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 159 мм - 4 шт; КЗС (Т) 159/250 ППУ-ПЭ - 44 шт; Задвижка 3ч6бр 150 мм - 4 шт. | 785 464.32 | III квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |
| 170 | Котельная ул. Симферопольское шоссе, 29в г. Феодосия от ГБПОУРК "Феодосийский политехнический техникум" (Симферопольское шоссе, 26) до ж/д по Симферопольскому шоссе, 24б | Подземный | 133 | 310 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 133 мм - 310 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 133 мм - 16 шт; КЗС (Т) 133/225 ППУ-ПЭ - 55 шт. | 1 209 725.35 | III квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|-----|--------------|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------|
| 171 | Котельная ул. Симферопольское шоссе, 29в г. Феодосия на территории сквера "40 лет Победы" по Симферопольскому шоссе | Подземный | 159 | 360 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 159 мм - 360 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 159 мм - 8 шт; КЗС (Т) 159/250 ППУ-ПЭ - 55 шт. | 1 557 600.24 | III квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |
| 172 | Котельная ул. Симферопольское шоссе, 29в г. Феодосия от ТК-12 до ТК-10 | Подземный | 219 | 47 | Труба стальная Ø 219 мм - 47 м; Отвод стальной Ø 219 мм - 8 шт. | 128 181.71 | III квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |
| 173 | Котельная ул. Нахимова, 28а пгт. Орджоникидзе ул. Бондаренко, 2, 4 | Подземный | 50 | 80 | Труба Изопрофлекс-А 50/90 - 80 м; Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 50 - 4 шт. | 583 332.72 | II квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |
| 174 | Котельная ул. Нахимова, 28а пгт. Орджоникидзе ул. Бондаренко, 9, 11 | Подземный | 50 | 80 | Труба Изопрофлекс-А 50/90 - 80 м; Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 50 - 4 шт. | 583 332.72 | II квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |
| 175 | Котельная ул. Нахимова, 28а пгт. Орджоникидзе от ТК-1 до ТК-22 | Подземный | 133 | 130 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 133 мм - 130 м; КЗС (Т) 133/225 ППУ-ПЭ - 14 шт. | 441 894.88 | III квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |
| 176 | Котельная ул. Гагарина, 22а пгт. Приморский от ТК-2 до ТК-3 | Подземный | 273 | 160 | Труба стальная Ø 273 мм - 160 м; Отвод стальной Ø 273 мм - 5 шт. | 398 337.05 | III квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |
| 177 | Котельная ул. Гагарина, 22а пгт. Приморский от ТК-10 до ТК-12 | Подземный | 133 | 150 | Труба стальная Ø 133 мм - 150 м; Отвод стальной Ø 133 мм - 6 шт. | 139 934.94 | III квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |
| 178 | Котельная ул. Гагарина, 22а пгт. Приморский от ТК-7 до ж/д по ул. Гагарина, 13 | Подземный | 76 | 24 | Труба стальная Ø 76 мм - 24 м; Отвод стальной Ø 76 мм - 2 шт. | 11 230.10 | III квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |
| 179 | Котельная ул. Гагарина, 22а пгт. Приморский ТК-5 | Подземный | 57 | 20 | Труба стальная Ø 57 мм - 20 м; Отвод стальной Ø 57 мм - 8 шт; Задвижка Зч6бр Ø 50 мм - 2 шт. | 17 033.10 | III квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |
| 180 | Котельная пер. Солнечный, 18 г. Судак от ТК-86 до ТК-87 | Подземный | 159 | 180 | Труба стальная ППУ-ПЭ Ø 159 мм - 180 м; Отвод стальной ППУ-ПЭ Ø 159 мм - 10 шт; КЗС (Т) 159/250 ППУ-ПЭ - 15 шт; Задвижка Зч6бр Ø 150 мм - 4 шт; Задвижка Зч6бр Ø 100 мм - 2 шт. | 903 699.96 | III квартал | Хозяйственный филиал | Филимонов С.А. |
| ИТОГО Филиал в г. Феодосия | | | | 3 933 | | 16 552 849.47 | | | |
| Филиал в г. Ялта | | | | | | | | | |
| 181 | Котельная ул. Сурикова, 6 г. Алупка от ТК до ж/д по ул. Сурикова, 12 | Подземный | 108 | 100 | Труба стальная Ø 108 мм - 100 м; Отвод стальной Ø 108 мм - 16 шт. | 81 386.48 | III квартал | Хозяйственный филиал | Артеменко Д.С. |
| 182 | Котельная ул. Дзержинского, 3 г. Ялта ул. Калининкова, 5 | Подземный | 133 | 70 | Труба стальная Ø 133 мм - 70 м; Отвод стальной Ø 133 мм - 8 шт. | 69 329.02 | III квартал | Хозяйственный филиал | Артеменко Д.С. |
| 183 | Котельная ул. Мухина/пер. Свердлова, 10/3 г. Ялта ул. Мухина, 6 | Подземный | 57 | 200 | Труба стальная Ø 57 мм - 200 м; Отвод стальной Ø 57 мм - 10 шт. | 67 594.40 | III квартал | Хозяйственный филиал | Артеменко Д.С. |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|-----|-----|---|--------------|-------------|----------------------|----------------|
| 184 | Котельная ул. Тимирязева, 12 г. Ялта ул. Красных Партизан, 26 | Подземный | 57 | 120 | Труба стальная Ø 57 мм - 120 м; Отвод стальной Ø 57 мм - 12 шт. | 41 290.08 | III квартал | Хозяйственный филиал | Артеменко Д.С. |
| 185 | Котельная ул. Тимирязева, 12 г. Ялта ул. Тимирязева, 35 | Подземный | 159 | 8 | Труба стальная Ø 159 мм - 8 м; Труба стальная Ø 89 мм - 40 м; | 40 830.24 | III квартал | Хозяйственный филиал | Артеменко Д.С. |
| | | | 89 | 40 | Отвод стальной Ø 159 мм - 6 шт; Отвод стальной Ø 89 мм - 14 шт. | | | | |
| 186 | Котельная ул. Тимирязева, 12 г. Ялта ул. Крупской, 32 | Подземный | 133 | 60 | Труба стальная Ø 133 мм - 60 м; Отвод стальной Ø 133 мм - 10 шт. | 61 858.20 | III квартал | Хозяйственный филиал | Артеменко Д.С. |
| 187 | Котельная ул. Найденова, 126 г. Ялта ул. Найденова, 29 | Надземный | 159 | 300 | Труба стальная ППУ-ОЦ Ø 159 мм - 300 м; Отвод стальной ППУ-ОЦ Ø 159 мм - 22 шт; КЗС (Т) 159/250 ППУ-ОЦ - 48 шт. | 1 546 019.54 | III квартал | Хозяйственный филиал | Артеменко Д.С. |
| 188 | Котельная ул. Чкалова, 11 г. Ялта ул. Южнобережное шоссе, 32 | Надземный | 76 | 80 | Труба стальная ППУ-ОЦ Ø 76 мм - 80 м; Отвод стальной ППУ-ОЦ Ø 76 мм - 14 шт; КЗС (Т) 76/160 ППУ-ОЦ - 14 шт. | 200 362.30 | III квартал | Хозяйственный филиал | Артеменко Д.С. |
| 189 | Котельная ул. Терлецкого, 2 пгт. Форос к ж/д по ул. Космонавтов, 16а | Надземный | 108 | 126 | Труба стальная ППУ-ОЦ Ø 108 мм - 126 м; КЗС (Т) 76/160 ППУ-ОЦ - 14 шт. | 335 325.62 | III квартал | Хозяйственный филиал | Артеменко Д.С. |
| 190 | Котельная ул. Терлецкого, 2 пгт. Форос от ТК-19 до ж/д по ул. Терлецкого, 13а | Подземный | 57 | 85 | Труба стальная Ø 57 мм - 85 м; Отвод стальной Ø 57 мм - 14 шт. | 29 919.46 | II квартал | Хозяйственный филиал | Артеменко Д.С. |
| 191 | Котельная ул. Терлецкого, 2 пгт. Форос от ж/д по ул. Терлецкого, 11 ТК-18 до ж/д по ул. Терлецкого, 13 ТК-19 | Подземный | 108 | 65 | Труба стальная Ø 108 мм - 65 м; Отвод стальной Ø 108 мм - 8 шт. | 51 885.34 | III квартал | Хозяйственный филиал | Артеменко Д.С. |
| 192 | Котельная ул. Ломоносова, 55 г. Ялта ул. Грибоедова, 5 | Надземный | 89 | 90 | Труба стальная ППУ-ОЦ Ø 89 мм - 90 м; Отвод стальной ППУ-ОЦ Ø 89 мм - 14 шт; КЗС (Т) 89/160 ППУ-ОЦ - 15 шт. | 265 326.50 | III квартал | Хозяйственный филиал | Артеменко Д.С. |
| 193 | Котельная ул. Школьная, 27а пгт. Гаспра от ТК-45 до ТК-46 | Подземный | 90 | 70 | Труба Изопрофлекс-95А 90/125 - 70 м; Пресс-фитинг под сварку 90 - 4 шт. | 1 018 654.02 | III квартал | Хозяйственный филиал | Артеменко Д.С. |
| 194 | Котельная ул. Школьная, 27а пгт. Гаспра от ТК-46 до ТК-47 | Подземный | 75 | 60 | Труба Изопрофлекс-95А 75/110 - 60 м; Пресс-фитинг под сварку 75 - 4 шт. | 734 224.00 | III квартал | Хозяйственный филиал | Артеменко Д.С. |
| 195 | Котельная ул. Школьная, 27а пгт. Гаспра от ТК-52 до ТК-53 | Подземный | 75 | 40 | Труба Изопрофлекс-95А 75/110 - 40 м; Пресс-фитинг под сварку 75 - 4 шт. | 513 668.60 | III квартал | Хозяйственный филиал | Артеменко Д.С. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----|---------------|--|-----------------------|-------------|----------------------|----------------|
| 196 | Котельная ул. Школьная, 27а пгт. Гаспра от ТК-50 до ТК-52 | Подземный | 90 | 60 | Труба Изопрофлекс-95А 90/125 - 60 м; Пресс-фитинг под сварку 90 - 8 шт. | 964 236.84 | III квартал | Хозяйственный филиал | Артеменко Д.С. |
| 197 | Котельная ул. Школьная, 27а пгт. Гаспра от ТК-45 до ТК-48 | Подземный | 125 | 60 | Труба Изопрофлекс-95А 125/160 - 60 м; Пресс-фитинг под сварку 125 - 4 шт. | 1 440 952.28 | III квартал | Хозяйственный филиал | Артеменко Д.С. |
| 198 | Котельная ул. Школьная, 27а пгт. Гаспра от ТК-48 до ТК-50 | Подземный | 110 | 120 | Труба Изопрофлекс-95А 110/145 - 120 м; Пресс-фитинг под сварку 110 - 8 шт. | 2 344 351.52 | III квартал | Хозяйственный филиал | Артеменко Д.С. |
| 199 | Котельная ул. Подвойского, 19 ул. Артековская, 2, 4 | Подземный | 50 | 120 | Труба Изопрофлекс-95А 50/90 - 120 м; Пресс-фитинг под сварку 50 - 10 шт. | 927 882.20 | III квартал | Хозяйственный филиал | Артеменко Д.С. |
| 200 | Котельная ул. Васильева, 16 г. Ялта ул. К. Маркса, 15, 17 | Подземный | 50 | 50 | Труба Изопрофлекс-115А 50/100 - 50 м; | 2 037 338.78 | III квартал | Хозяйственный филиал | Артеменко Д.С. |
| | | | 75 | 100 | Труба Изопрофлекс-115А 75/125 - 100 м; Пресс-фитинг под сварку 50 - 6 шт; Пресс-фитинг под сварку 75 - 8 шт. | | | | |
| ИТОГО Филиал в г. Ялта | | | | 2 024 | | 12 772 435.42 | | | |
| ИТОГО ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" | | | | 39 871 | | 364 819 744.71 | | | |

Начальник производственно-технического отдела



В.Е. Колосов

Ремонт теплообменных аппаратов

| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во, шт | Перечень необходимых материалов и оборудования | Ориентировочная стоимость, руб | Ориент-ный срок выполнения | Способ выполнения | Ответственный исполнитель |
|--|--|------------|--|--------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| Производственное управление тепловых сетей г. Симферополя | | | | | | | |
| Железнодорожный РТС | | | | | | | |
| 1 | Установка теплообменного аппарата в ЦТП по ул. Гоголя, 68 | 2 | Теплообменный аппарат ТТАИ-100/2900 - 2 шт. | 851 725.00 | II квартал | Хозяйственный РТС | Мединский Ю.В. |
| 2 | Установка теплообменного аппарата в ЦТП по ул. Гоголя, 79 | 2 | Теплообменный аппарат ТТАИ-80/3050 - 2 шт. | 618 016.00 | II квартал | Хозяйственный РТС | Мединский Ю.В. |
| 3 | Установка теплообменного аппарата в ЦТП по ул. Героев Сталинграда, 35а | 1 | Теплообменный аппарат ТТАИ-24-1173 - 1 шт. | 2 145 045.00 | III квартал | Хозяйственный РТС | Мединский Ю.В. |
| 4 | Установка теплообменного аппарата в ЦТП по ул. М. Жукова, 39а | 1 | Теплообменный аппарат ТТАИ-24-1183 - 1 шт. | 857 367.00 | III квартал | Хозяйственный РТС | Мединский Ю.В. |
| 5 | Установка теплообменного аппарата в ЦТП по ул. М. Василевского, 16а | 1 | Теплообменный аппарат ТТАИ-24-1183 - 1 шт. | 857 367.00 | III квартал | Хозяйственный РТС | Мединский Ю.В. |
| ИТОГО Железнодорожный РТС | | 7 | | 5 329 520.00 | | | |
| Центральный РТС | | | | | | | |
| 6 | Установка теплообменного аппарата в ЦТП по ул. Гавена, 107а | 2 | Теплообменный аппарат ТТАИ-23-1367 - 2 шт. | 587 419.00 | II квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |
| 7 | Установка теплообменного аппарата в ЦТП по ул. Дружбы, 66 | 2 | Теплообменный аппарат ТТАИ-23-1368-1 - 2 шт. | 632 338.00 | II квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |
| 8 | Установка теплообменного аппарата в ЦТП по ул. 60 Лет Октября, 9 | 2 | Теплообменный аппарат ТТАИ-23-1369 - 2 шт. | 615 412.00 | III квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |
| 9 | Установка теплообменного аппарата в ЦТП по ул. 60 Лет Октября, 24а | 2 | Теплообменный аппарат ТТАИ-23-1370 - 2 шт. | 778 162.00 | III квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |
| 10 | Установка теплообменного аппарата в ЦТП по ул. Крымских Партизан, 46 | 2 | Теплообменный аппарат ТТАИ-23-1376 - 2 шт. | 587 419.00 | III квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |
| 11 | Установка теплообменного аппарата в ЦТП по ул. Миллера, 54а | 2 | Теплообменный аппарат ТТАИ-23-1377 - 2 шт. | 598 703.00 | III квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |
| 12 | Установка теплообменного аппарата в ЦТП по ул. Бастионная, 5 | 1 | Теплообменный аппарат ТТАИ-23-1383 - 1 шт. | 318 013.40 | III квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |
| 13 | Установка теплообменного аппарата в ЦТП по ул. 1-й Конной Армии, 39а | 2 | Теплообменный аппарат ТТАИ-24-1131 - 2 шт. | 429 660.00 | III квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |
| 14 | Установка теплообменного аппарата в ЦТП по ул. Залесская, 70б | 1 | Теплообменный аппарат ТТАИ-24-1132 - 1 шт. | 310 527.00 | II квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |
| 15 | Установка теплообменного аппарата в ЦТП по ул. Залесская, 81а | 2 | Теплообменный аппарат ТТАИ-24-1133 - 2 шт. | 609 770.00 | III квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |
| 16 | Установка теплообменного аппарата в ЦТП по ул. 60 Лет Октября, 37а | 2 | Теплообменный аппарат ТТАИ-24-1134 - 2 шт. | 247 814.00 | III квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |
| 17 | Установка теплообменного аппарата в ЦТП по ул. Аральская, 71б | 2 | Теплообменный аппарат ТТАИ-24-1135 - 2 шт. | 770 784.00 | III квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |
| 18 | Установка теплообменного аппарата в ЦТП по ул. С. Герая, 10 | 2 | Теплообменный аппарат ТТАИ-24-1136 - 2 шт. | 320 943.00 | III квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |

| | | | | | | | |
|--|---|-----------|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------|
| 19 | Установка теплообменного аппарата в ЦТП по ул. Балаклавская, 63б | 2 | Теплообменный аппарат ТТАИ-24-1137 - 2 шт. | 815 486.00 | III квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |
| 20 | Установка теплообменного аппарата в ЦТП по ул. Балаклавская, 89а | 2 | Теплообменный аппарат ТТАИ-24-1138 - 2 шт. | 1 661 007.00 | III квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |
| 21 | Установка теплообменного аппарата в ЦТП по ул. Батурина, 44а | 2 | Теплообменный аппарат ТТАИ-24-1139 - 2 шт. | 425 754.00 | III квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |
| 22 | Установка теплообменного аппарата в ЦТП по ул. Севастопольская, 41 | 3 | Теплообменный аппарат ТТАИ-24-1140 - 3 шт. | 469 045.41 | III квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |
| 23 | Установка теплообменного аппарата в ЦТП по ул. Бастионная, 5 | 2 | Теплообменный аппарат ТТАИ-20-529 - 2 шт. | 1 398 348.00 | III квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |
| 24 | Установка теплообменного аппарата в котельной по ул. 1-й Конной Армии, 37а | 2 | Теплообменный аппарат ТТАИ-24-1157-1 - 2 шт. | 699 608.00 | III квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |
| 25 | Установка пароводяного теплообменного аппарата на котельной по пер. Батумский, 2 г. Симферополь | 1 | Теплообменный аппарат ТТАИ Псв 150/1000 и ТТАИр св 100/1400 - 1 компл. | 539 353.40 | III квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |
| ИТОГО Центральный РТС | | 38 | | 12 815 566.21 | | | |
| ИТОГО Производственное управление тепловых сетей г. Симферополя | | 45 | | 18 145 086.21 | | | |
| Филиал в г. Ялта | | | | | | | |
| 26 | Установка теплообменного аппарата в котельной Ореанда, 6 пгт. Ливадия | 2 | Теплообменный аппарат ТТАИ-24-624 - 1 шт; Теплообменный аппарат ТТАИ-24-625 - 1 шт. | 517 280.00 | III квартал | Хозяйственный филиал | Артеменко Д.С. |
| 27 | Установка теплообменного аппарата в ЦТП по ул. Крупской, 15 г. Ялта | 1 | Теплообменный аппарат ТТАИ-24-627 - 1 шт. | 3 032 120.00 | III квартал | Хозяйственный филиал | Артеменко Д.С. |
| 28 | Установка теплообменного аппарата в ЦТП по ул. Красных партизан, 11а г. Ялта | 1 | Теплообменный аппарат ТТАИ-24-626 - 1 шт. | 3 032 120.00 | III квартал | Хозяйственный филиал | Артеменко Д.С. |
| 29 | Установка теплообменного аппарата в ЦТП по ул. Дзержинского, 33а г. Ялта | 1 | Теплообменный аппарат ТТАИ-24-802 - 1 шт. | 2 584 760.00 | III квартал | Хозяйственный филиал | Артеменко Д.С. |
| ИТОГО Филиал в г. Ялта | | 5 | | 9 166 280.00 | | | |
| ИТОГО ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" | | 50 | | 27 311 366.21 | | | |

Начальник производственно-технического отдела



В.Е. Колосов

Ремонт насосов

| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во, шт | Перечень необходимых материалов и оборудования | Ориентировочная стоимость, руб | Ориент-ный срок выполнения | Способ выполнения | Ответственный исполнитель |
|--|---|------------|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| Производственное управление тепловых сетей г. Симферополя | | | | | | | |
| Железнодорожный РТС | | | | | | | |
| 1 | Замена циркуляционного насоса в котельной по ул. Спортивная, 1 п. Аграрное | 1 | Насос WILO VeroLine-IPL 80/105-3/2 или аналог - 1 шт. | 147 040.00 | III квартал | Хозяйственный РТС | Мединский Ю.В. |
| 2 | Замена подпиточного насоса в котельной по ул. Узловая, 9 | 1 | Насос ЦНС(Г)-38-66 - 1 шт. | 112 000.00 | III квартал | Хозяйственный РТС | Мединский Ю.В. |
| ИТОГО Железнодорожный РТС | | 2 | | 259 040.00 | | | |
| Киевский РТС | | | | | | | |
| 2 | Замена сетевых насосов в котельной по ул. Стрелковая, 91а | 3 | Насос WILO TSC 100/310-132/2-T4C0/P0 - 3 шт. | 2 051 256.00 | III квартал | Хозяйственный РТС | Мисников А.Ю. |
| 3 | Замена подпиточных насосов в котельной по ул. Стрелковая, 91а | 2 | Насос WILO MVL 4502/2-3/16/E/3-400-50-2-S1 - 2 шт. | 683 752.00 | III квартал | Хозяйственный РТС | Мисников А.Ю. |
| 4 | Замена сетевых насосов в котельной по ул. Радищева, 78 | 2 | Насос WILO NLB 100/260GH-110/2-CR-C5 - 2 шт. | 1 367 504.00 | III квартал | Хозяйственный РТС | Мисников А.Ю. |
| 5 | Замена циркуляционно-повысительных насосов по ул. Г. Родионова, 5а | 2 | Насос WILO IPN 100/145-7,5/2 - 2 шт. | 381 242.00 | III квартал | Хозяйственный РТС | Мисников А.Ю. |
| 6 | Замена сетевых насосов в котельной по ул. Гурзуфская, 5 | 2 | Насос WILO BL 100/270-15/4-R - 2 шт. | 1 015 988.00 | III квартал | Хозяйственный РТС | Мисников А.Ю. |
| 7 | Замена циркуляционного насоса в ЦТП ул. Свободная, 3а | 1 | Насос К 80-65-160 - 1 шт. | 40 530.00 | III квартал | Хозяйственный РТС | Мисников А.Ю. |
| ИТОГО Киевский РТС | | 12 | | 5 540 272.00 | | | |
| Центральный РТС | | | | | | | |
| 8 | Замена сетевого насоса в ЦТП по ул. Миллера, 54а | 1 | Насос КМ 150-125-250 - 1 шт. | 103 780.00 | III квартал | Хозяйственный РТС | Анисимов К.В. |
| ИТОГО Центральный РТС | | 1 | | 103 780.00 | | | |
| ИТОГО Производственное управление тепловых сетей г. Симферополя | | 15 | | 5 903 092.00 | | | |
| Филиал в г. Евпатория | | | | | | | |
| 9 | Замена повысительных насосов ХВС в ЦТП по ул. Чапаева, 71а | 2 | Насос К 65-50-160 - 2 шт. | 70 820.00 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. |
| 10 | Замена сетевых насосов в котельной по ул. Цветущая, 17 с. Медведево | 2 | Насос WILO IPL 65/115-1,5/2 - 2 шт. | 242 016.00 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. |
| 11 | Замена сетевого насоса в котельной по ул. Космонавтов, 1в с. Красная Поляна | 1 | Насос WILO IPL 32/135-1,1/2 - 1 шт. | 121 008.00 | III квартал | Хозяйственный филиал | Кузнецов А.А. |
| ИТОГО Филиал в г. Евпатория | | 5 | | 433 844.00 | | | |

| Филиал в г. Феодосия | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---------------------|-------------|--|
| 12 | Замена циркуляционного насоса в котельной по ул. Революционная, 16а г. Феодосия | 2 | Насос WILO TOP-S 50/10 или аналог - 2 шт. | 274 320.00 | III квартал | Хозяйственный филиал Филимонов С.А. |
| ИТОГО Филиал в г. Феодосия | | 2 | | 274 320.00 | | |
| ИТОГО ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" | | 22 | | 6 611 256.00 | | |

Начальник производственно-технического отдела



В.Е. Колосов