

СОГЛАСОВАНО:
ИП Майзель Б.А.

Зам. Генерального директора по капитальному строительству
ГРУП РК "Крымтеплокоммунэнерго"

УТВЕРЖАЮ:

Приложение №2 к Договору № 23
10.05.2018.03.21

ИП Майзель Б.А.
"06" сентября 2018 г.

Капитальный ремонт дымовой металлической трубы Н=31 м, D=0,53 м, расположенной на территории котельной по адресу: пл. Красного Октября, ба. г. Белогорск, Республика Крым

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Капитальный ремонт дымовой металлической трубы Н=31 м, D=0,53 м, расположенной на территории котельной по адресу: пл. Красного Октября, ба. г. Белогорск, Республика Крым
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: техническое задание

Сметная стоимость 546,34919 тыс. руб.

строительных работ 373,888 тыс. руб.

монтажных работ 96,629 тыс. руб.

Средства на оплату труда 8,861 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 905,27 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2018г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационная	в т.ч. оплата труда	всего	оплата труда	в т.ч. оплата труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Фундамент под трубы											
1	ТЕР46-03-001-10 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,08	2580,88 226,78	976,01 268,44	206	18	78 21	26,4	2,11	
2	ТЕР46-03-001-26 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-10 (100 шт) (К=80 увеличение глубины до 1000 мм ОЗТ=80; ЗМ=80 к раск.; ЗЛМ=80; МАТ=80 к раск.; ТЗ=80; ТЗМ=80) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,08	9588,8 783,2	3292,8 1004,8	767	63	263 80	91,2	7,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР06-01-015-01 Правила Минстроя России от 28.09.17 №13/82лр	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заданной длиной до 1 м (Т) (п.8.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.2, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; теснотных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,05	13324,74 3295,31	86,68 9,65	666	165	4	416,6007	20,83

Раздел 2. Монтаж металлических труб

4	ТЕР09-06-033-02 Правила Минстроя России от 28.09.17 №13/82лр	Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м (Демонтаж) (Т) (Прил.2, Табл.3, п.14 Производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих, выполняющих ремонтно-строительные работы; ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	3,513	612,87 409,08	203,79 15,32	2153	1437	716 54	46,2231	162,38
5	ТЕР09-06-033-02 Правила Минстроя России от 28.09.17 №13/82лр	Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м (Т) (Прил.2, Табл.3, п.14 Производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих, выполняющих ремонтно-строительные работы; ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	3,513	1455,5 672,05	363,92 27,36	5113	2361	1278 96	75,938	266,77

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕРМ37-02-041-22 Приказ Министра России от 28.09.17 №1362/пр	Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (шт) (МДС37 пр.3 п.3. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	6	114,92 23,72	90,78 9,53	690	142	545 57	3,2545	19,53
7	ТЕРМ37-02-041-54 Приказ Министра России от 28.09.17 №1362/пр	Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 50 м, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (шт) (МДС37 пр.3 п.3. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	6	13,28 2,85	10,37 1,09	80	17	62 7	0,391	2,35
8	ТЕР01-02-057-03 Приказ Министра России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.2, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,0289	2286,02 2286,02		66	66		327,98	9,48
9	ТССЦПг-03-21-01-015 Приказ Министра России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	4,913	13	13	64		64		