

ПАСОВАНО:
Майзель Б.А.

Зам. Генерального директора по капитальному строительству
ГП РК "Крымтеплокоммунэнерго"

ПРИКАЗ
24 сентября 2018 г.
Пройкин Д.В.

Майзель Б.А.

1 сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 (покальная смета)

на Капитальный ремонт дымоходной металлической трубы Н=30 м, D=0,63 м, расположенной на территории котельной по адресу: ул. Нижнегорская, 37а, г. Белогорск, Республика Крым.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: техническое задание

Сметная стоимость 573,26602 тыс. руб.

строительных работ 266,226 тыс. руб.

монтажных работ 237,225 тыс. руб.

Средства на оплату труда 9,607 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 987,12 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2018г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационная машин	Всего	оплаты труда	эксплуатационная машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Монтаж металлических труб											
1	ТЕР46-03-001-10 Прутка Микстрон России от 28.09.17 №1355/пр	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,08	2580,88 226,78	976,01 268,44	206	18	78 21	26,4	2,11	
2	ТЕР46-03-001-26 Прутка Микстрон России от 28.09.17 №1355/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-10 (100 шт) (к=80 добавляется до глубины 1000 мм ПЗ=80 (ОЗТ=80; КМ=80 к расч.; ЗТМ=80; МАТ=80 к расч.; ТЗ=80; ТЗМ=80)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,08	9588,8 783,2	3292,8 1004,8	767	63	263 80	91,2	7,3	

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР06-01-015-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (т) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,05	12883,61 2865,49	75,38 8,39	644	143	4	362,2615	18,11
4	практик-лист	Анкера H1111 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	8	517,69		4142				
5	ТЕРм38-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1361/пр	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (букеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу (м/к дымовой трубы) (т) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	3,905	3047,38 906,84	1877,56 139,54	11900	3541	7332 545	105,67	412,25
6	ТСЦ-01.7.15.10-0066 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Скобы: ходовые (д18мм через 0,35м) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	300	7,11		2133				
7	ТЕР09-06-033-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м (т) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	3,905	1320,38 584,4	316,45 23,79	5156	2282	1236 93	66,033	257,86
8	ТСЦ-07.2.07.04-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Конструкции стальные индивидуальные: листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,185	10733,41		1986				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕРм37-02-041-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1362/пр	Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (шт) (п.8.7.11При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	3	122,81 23,72	98,68 10,36	368	71	296 31	3,2545	9,76
10	ТЕРм37-02-041-54 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1362/пр	Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 50 м, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (шт) (п.8.7.11При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	3	14,18 2,85	11,28 1,19	43	9	34 4	0,391	1,17
11	ТЕРр01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 3 (100 м3) (п.8.7.11При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,0289	1987,84 1987,84		57	57		285,2	8,24
12	ТЕРр51-6-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,0289	5143,51 541,99	4601,52 425,46	149	16	133 12	83	2,4
13	ТСЦПн-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 15 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	4,913	13	13	64		64		
14	ТЕРм37-02-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1362/пр	Устройство наземного якоря, усиление до 150 кН (15 тс) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	1	8578,54 278,53	4242,76 392,21	8579	279	4243 392	36,6	36,6